

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	НАИМЕНОВАНИЕ	М-КА	К-ВО
1	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ D=25CM	M ³	84.50
2	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ D=12CM	M ²	832.00
3	ЩУРЦОВЕ НАД ВРАТИ	M	50.00
4	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ С КЕРАМЗ-БЕТ. БЛОКЧЕТА С ЕДНА ДУПКА - ОТДУШНИЦИ	M	45.00
5	ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ В ПОКР. ПАНЕЛИ ЗА ОТДУШНИЦИ	M ²	0.90
6	ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ ЗА ВОРОНКИ В ПОКР. ПАНЕЛИ	БР.	15.00
7	БЕТОН ЗА НАКЛОН ПО ПОКРИВИ	M ³	157.00
8	ХИДРОИЗОЛАЦИОННА ПАСТА ЦЕРЕЗИТ	M ²	2167.00
9	ПАРОИЗОЛАЦИОННА МЕМБРАНА	M ²	2167.00
10	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОКРИВИ 10CM КАМЕННА МИНЕР. БАТА ROKWOLL	M2	4334.00
11	2ПЛ. ПОЛИМЕРНО ЛЕПИЛО ТЕРАКОЛ ИЛИ ЦЕРЕЗИТ КЛАС А	КГ	10835.00
12	ПОЛИМЕРЕН БИТУМЕН ГРУНД	M ²	2167.00
13	ХИДРОИЗОЛАЦИОННА МЕМБРАНА SBS СОПРАЛЕН 180-40ARSI /SOPREMA ФРАНЦИЯ/	M ²	2167.00
14	ЗАМОНОЛИТКА НА ФУГИ ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ	M	1471.00
15	ЛАМАРИНЕНИ /МЕТАЛНИ/ ЛАЙСНИ ПРИ ФУГИ ПОКР. ПАНЕЛИ	M	1471.00
16	ОБШИВКА ПОКРИВНИ БОРДОВЕ С ПЛАСТИФИЦИРАНА /ПОЦИНКОВАНА/ ЛАМАРИНА	M	315.00
17	ЗАЛИВКА ПОД ОБШИВКА ПОКРИВНИ БОРДОВЕ	M ³	6.30
18	ДЪРВЕНИ ТРУПЧЕТА ЗА ЗАХВАЩАНЕ НА ОБШИВКАТА	БР.	315.00
19	ВОРОНКИ ПО ПОКРИВИ	БР.	15.00
20	ВОДОСБОРНИ КАЗАНЧЕТА ПРИ НАВЕСА	БР.	4.00
21	ЛЕЖАЩИ УЛУЦИ ПРИ НАВЕСА 20/15CM	M ²	36.50
22	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ - PVC	M	151.00
23	ОБШИВКА ШАПКИ НА ОТДУШНИЦИТЕ С ПОЦИНКОВАНА /ПЛАСТИФИЦИРАНА/ ЛАМАРИНА	M ²	1.80
24	ЗАМОНОЛИТКА НА ФУГИ ФАСАДНИ ПАНЕЛИ	M	2958.00
25	ПЕНОПОЛИСТИРОЛ /ПЕНОПОЛИУРЕТАН/ D=2CM ПРИ ФУГИ ФАСАДНИ ПАНЕЛИ	M ²	385.00
26	ЛАМАРИНЕНИ /МЕТАЛНИ/ ЛАЙСНИ ПРИ ФУГИ ФАСАДНИ ПАНЕЛИ	M	2958.00
27	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ФАСАДАТА D=5CM. ЕКСТРУДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ	M ²	660.00
28	РАБИЦОВА МРЕЖА ПО ФАСАДАТА	M ²	660.00
29	ХАСТАР ПОД ФАСАДНА ОБРАБОТКА	M ²	660.00
30	ЦОКЪЛ ПО ФАСАДАТА - БУЧАРДА ИЛИ МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА "BAUMIT"	M ²	46.00
31	СТРУКТУРНА МАЗИЛКА ПО ФАСАДАТА "BAUMIT" ИЛИ "TERA NOVA"	M ²	614.00
32	ПОДПРОЗОРЕЧНИЦИ ОТ ПЛАСТИФИЦИРАНА (PVC) ЛАМАРИНА	M	93.00
33	ОБШИВКА НА ЧЕЛАТА НА НАВЕСА С ИНОКСОВА /ПЛАСТИФИЦИРАНА/ ЛАМАРИНА	M ²	104.00
34	ОКАЧЕН ТАВАН НА НАВЕСА С PVC ЛАМЕЛИ	M ²	411.00
35	ОБЛИЦОВКА НА МЕТАЛНИТЕ КОЛОНИ НА НАВЕСА С ПЛАСТИФИЦИРАНА ЛАМАРИНА	M ²	79.00
36	ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ	M ²	2349.00
37	ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО БЕТОНОВИ ПОВЪРХНОСТИ	M ²	1146.00
38	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПРИ ПОДОВЕ ЕКСТРУДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ D=3CM	M ²	1805.00
39	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПРИ ПОД - ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО 100МИКРОНА	M ²	1805.00
40	ИЗРАВНИТЕЛНА ЦИМ. ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ	M ²	723.00
41	ТОПЛОИЗОЛАЦИОНЕН ПЛАСТ /ЛЕНТА/ ПОД ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ	M ²	47.00
42	ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ ПО ПОДОВЕ	M ²	47.00

43	ПЕРВАЗИ ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ	М	42.00
44	ЛЕПИЛО ЗА ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ	КГ	52.00
45	НЕПОЛИРАН ГРАНИТОГРЕС ПО ПОДОВЕ И СЪЛБИЩЕ	М ²	47.00
46	ПЕРВАЗИ НЕПОЛИРАН ГРАНИТОГРЕС	М	49.00
47	ТЕРАКОТНИ ПЛ. /НЕПОЛИРАН ГРАНИТОГРЕС/ ПО ПОДОВЕ	М ²	392.00
48	ПЕРВАЗИ ТЕРАКОТНИ ПЛ. /НЕПОЛИРАН ГРАНИТОГРЕС/	М	232.00
49	КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ ПО ПОДОВЕ	М ²	238.00
50	ПЕРВАЗИ КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ	М	123.00
51	ЛЕПИЛА ЗА НАСТИЛКИ ПО ПОДОВЕ	КГ	2948.00
52	ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ С ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ	М ²	208.00
53	ГИПСОВА ШПАХЛОВКА ПО ВЪТР. ВАРОВА МАЗИЛКА	М ²	1440.00
54	ГРУНД ПО ГИПС. ШПАХЛОВКА	М ²	1440.00
55	ТРИКРАТНО БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ПО НОВИ СТЕНИ И ТАВАНИ	М ²	1440.00
56	ПОСТНА БОЯ ПО ВАРОВА МАЗИЛКА	М ²	1098.00
57	ПОСТНА БОЯ ПО БЕТОНОВИ ПОВЪРХНОСТИ	М ²	7440.00
58	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪРВЕНА ДОГРАМА - ВРАТИ	М ²	46.00
59	ДЪРВЕНИ КЛЕПЕТА ЗА ВРАТИ	БР.	84.00
60	БЛАЖНА БОЯ ПО ДЪРВЕНИ ВРАТИ	М ²	127.00
61	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ ТРИСЛОЙНИ ВРАТИ С МИНЕРАЛНА ВАТА	М ²	9.00
62	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ ОБИКН. ВРАТИ	М ²	16.40
63	ГРУНДИРАНЕ НА МЕТАЛНИ ВРАТИ	М ²	80.00
64	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ВРАТИ	М ²	80.00
65	ДОСТАВКА И М-Ж НА АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА С ТЕРМОПРАГ И СЪКЛОПАКЕТ	М ²	117.00
66	ДОСТАВКА И М-Ж НА АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА С ЕДИНИЧНО СЪКЛО - В ПОМЕЩ.	М ²	25.80
67	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМЕН. ПЛЪЗГ. ВРАТИ 1.5/2.1 - 1БР.	М ²	3.20
68	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РОЛЕТНИ ВРАТИ 3.6/3.6 - 2БР. И 5.4/4.5 - 1БР.	М ²	50.30
69	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ПРЕГРАДИ М/У ДУШОВЕТЕ	М ²	11.50
70	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН АЖУРЕН ПАРАПЕТ СЪЛБИЩЕ	КГ	54.00
71	ГРУНДИРАНЕ НА МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ СЪЛБИЩЕ	М ²	16.00
72	БОЯДИСВАНЕ НА МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ СЪЛБИЩЕ	М ²	16.00
73	ОКАЧЕН ТАВАН ГИПСОКАРТОН	М ²	274.00
74	ОКАЧЕН ТАВАН PVC ЛАМЕЛИ ЗА САНИТАРНИТЕ ВЪЗЛИ ИМОКРИ ПОМЕЩЕНИЯ	М ²	51.00
75	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН ПАВИЛИОН ЗА КПП - 7.56М2	БР.	1.00
76	ПРЕВОЗ НА РАЗТВОРИ	М ³	99.80

ПРОЕКТ: РЕСПЕКТ С-001

ЧАСТ: Строителни конструкции

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	НАИМЕНОВАНИЕ	М-КА	К-ВО
ЗЕМНИ РАБОТИ ПРИ ОСНОВНАТА КОНСТРУКЦИЯ			
1	МАШИНЕН ИЗКОП ЗА ФУНДАМЕНТИ НА ОСНОВНАТА КОНСТРУКЦИЯ (80% от цялото к-во)	М3	1850.00
2	РЪЧЕН ИЗКОП, ВКЛ. НАТОВАРВАНЕ, ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ ДО 50 М (за подравняване и оформяне, 20% от цялото количество)	М3	540.00
3	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА ДЕПО	М3	2200.00
4	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ И МЕХАНИЗИРАНО УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ - СЛЕД МОНТАЖА !!!	М3	1930.00

МОНОЛИТНИ И СГЛОБЯЕМИ СТОМАНОБЕТОНОВИ ФУНДАМЕНТИ			
1	ПОЛАГАНЕ НЕАРМИРАН БЕТОН ЗА ПОДЛОЖКИ ПОД ФУНДАМЕНТИ КЛАС В7.5	М3	62.60
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СГЛОБЯЕМИ ФУНДАМЕНТИ (ЧФК'88) ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ - СК-1.4	БР.	52.00
3	КОФРАЖ МОНОЛИТНИ ФУНДАМЕНТИ	М2	395.00
4	АРМИРОВКА МОНОЛИТНИ ФУНДАМЕНТИ ОТ АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА КЛАС А-III	КГ	8400.00
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АНКЕРЕН БЛОК М24 (6 БРОЯ) ПРИ МОНОЛИТНИТЕ ФУНДАМЕНТИ ПО ОС "1" ПО ДЕТАЙЛ ДК5	КГ	150.00
6	ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН КЛАС В15 В МОНОЛИТНИ ФУНДАМЕНТИ	М3	230.00
7	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ДО ОБЕКТА	М3	292.60
СГЛОБЯЕМА СТОМАНОБЕТОНОВА КОНСТРУКЦИЯ, ВКЛ. ДЕТАЙЛИ И ЗАМОНОЛИТКИ			
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СГЛОБЯЕМИ СТ.Б. КОЛОНИ (КЕП'88) ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР.	71.00
2	ЗАМОНОЛИТВАНЕ НА СГЛОБЯЕМИ КОЛОНИ С ФИЛЦ БЕТОН КЛАС В30	М3	15.00
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СГЛОБЯЕМИ СТ.Б. ПОКРИВНИ ГРЕДИ Г6 (ПКТ'88) ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР.	50.00
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СГЛОБЯЕМИ СТ.Б. ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ 2Т18 (ПКТ'88) ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР.	62.00
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СГЛОБЯЕМИ СТОМАНЕНИ НАДКОЛОННИЦИ (СН) И РАЗПОНКИ (СР) ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	КГ	5790.00
6	ДЕТАЙЛИ ПРИ ПОКРИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ - СТОМАНЕНИ ЧАСТИ	КГ	1451.00
7	ДЕТАЙЛИ ПРИ ПОКРИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ - ЗАВАРКА С ШЕВ 6 ММ	М	630.00
8	ДЕТАЙЛИ ПРИ ПОКРИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ - ЗАВАРКА С ШЕВ 8 ММ	М	1650.00
9	ДЕТАЙЛИ ПРИ ПОКРИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ - ЗАВАРКА С ШЕВ 10 ММ	М	85.00
10	РАЗПРОБИВАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА ОТВОРИ ПО ПОКРИВНАТА КОНСТРУКЦИЯ ПО ДЕТАЙЛ	БР.	7.00
11	АРМИРОВЪЧНИ МРЕЖИ КАРЕ 15Х15 С ДИАМЕТЪР Ф5 ММ ОТ СТОМАНА В-І ПРИ ДЕТАЙЛА НА ЗАМОНОЛИТВАНЕ НА ПОКРИВНИТЕ ПАНЕЛИ, ДАДЕН В ЧАСТ АС	КГ	7700.00
12	ПОЛАГАНЕ НА ФИЛЦ БЕТОН ОТ КЛАС В 15 С ДЕБЕЛИНА 4 СМ ЗА ЗАМОНОЛИТВАНЕ НА ПОКРИВНИТЕ ПАНЕЛИ	М3	135.00
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СГЛОБЯЕМИ СТ.Б. ФАСАДНИ ПАНЕЛИ (ФСРС'76) ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР.	418.00
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СГЛОБЯЕМИ СТОМАНЕНИ ХОРИЗОНТАЛНИ (СХЕ) И ВЕРТИКАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ (СВЕ) ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	КГ	2240.00
15	ДЕТАЙЛИ ПРИ ФАСАДНИТЕ ПАНЕЛИ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ - СТОМАНЕНИ ЧАСТИ	КГ	2655.00
16	ДЕТАЙЛИ ПРИ ФАСАДНИТЕ ПАНЕЛИ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ - ЗАВАРКА С ШЕВ 6 ММ ПЛАНКА С ПЛАНКА	М	180.00
17	ДЕТАЙЛИ ПРИ ФАСАДНИТЕ ПАНЕЛИ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ - ЗАВАРКА С ШЕВ 8 ММ ПЛАНКА С ПЛАНКА	М	360.00
18	ДЕТАЙЛИ ПРИ ФАСАДНИТЕ ПАНЕЛИ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ - ЗАВАРКА С ШЕВ 6 ММ ПЛАНКА С АРМ. ЖЕЛЯЗО	М	61.00
19	РАЗПРОБИВАНЕ НА ОТВОР Ф75 С ВЪРТЯЩ УРЕД С БОРКОРОНА ВЪВ ФАСАДНА ЦОКЪЛНА ПАНЕЛИ С ДЕБЕЛИНА 18 СМ ПО ЧЕРТЕЖ - ДЕТАЙЛ "Д-В"	БР.	1.00
20	НЕНОМЕНКЛАТУРЕН ДЕТАЙЛ "Д-А" НА ВРЪЗКА ФПТ-ФПТ ПО ЧЕРТЕЖ	БР.	84.00
21	ОБРАБОТКА НА ВСИЧКИ МЕТАЛНИ ЧАСТИ, ДЕТАЙЛИ И ДР. СЛЕД МОНТАЖА И ЗАВАРКИТЕ СЪС СТУДЕНО ПОЦИНКОВАНЕ	М2	М.М.
22	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ДО ОБЕКТА (количество от т.2 + т.12)	М3	150.00
ИВИЧНА ОСНОВА			
1	РЪЧЕН ИЗКОП, ВКЛ. НАТОВАРВАНЕ, ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ ДО 50 М ЗА ИВИЧНА ОСНОВА ПО РАЗРЕЗ В-В ЧЕРТЕЖ СК-1.8	М3	8.40
2	КОФРАЖ НА ИВИЧНАТА ОСНОВА	М2	24.00
3	АРМИРОВКА - ФУСОВЕ ЗА КОЛОНИ НК-1* СТОМАНА КЛАС А-І	КГ	4.00
4	АРМИРОВКА - ФУСОВЕ ЗА КОЛОНИ НК-1* СТОМАНА КЛАС А-III	КГ	21.00
5	ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН КЛАС В15 В ИВИЧНИТЕ ОСНОВИ	М3	5.40
6	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ И РЪЧНО УПЛЪТНЯВАНЕ ПРИ ИВИЧНИТЕ ОСНОВИ	М3	3.00
7	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ДО ОБЕКТА (количество от т.5)	М3	5.40

СТ.Б. КАНАЛ 30X30			
1	РЪЧЕН ИЗКОП, ВКЛ. НАТОВАРВАНЕ, ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ ДО 50 М ЗА КАНАЛ 30X30 ПО ДЕТАЙЛ - ЧЕРТЕЖ СК-1.8	М3	0.40
2	КОФРАЖ НА КАНАЛА	М2	6.60
3	АРМИРОВКА - СТОМАНА КЛАС А-I	КГ	72.00
4	ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН КЛАС В15 В КАНАЛ 30X30	М3	0.80
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН КАПАК	КГ	120.00
6	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ДО ОБЕКТА (количество от т.4)	М3	0.80
ШАХТА 2.60x2.10			
1	РЪЧЕН ИЗКОП, ВКЛ. НАТОВАРВАНЕ, ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ ДО 50 М ЗА ШАХТА - ЧЕРТЕЖ СК-1.8	М3	18.00
2	КОФРАЖ НА ШАХТАТА	М2	27.00
3	АРМИРОВКА - СТОМАНА КЛАС А-I	КГ	78.00
4	АРМИРОВКА - СТОМАНА КЛАС А-III	КГ	363.00
5	ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН КЛАС В15	М3	5.00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ	КГ	38.00
7	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ДО ОБЕКТА (количество от т.5)	М3	5.00
РАНДБАЛКИ			
1	РЪЧЕН ИЗКОП, ВКЛ. НАТОВАРВАНЕ, ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ ДО 50 М ЗА РАНДБАЛКИ - ЧЕРТЕЖ СК-1.8	М3	8.40
2	КОФРАЖ РАНДБАЛКИ	М2	24.00
3	АРМИРОВКА - СТОМАНА КЛАС А-I	КГ	135.00
4	АРМИРОВКА - СТОМАНА КЛАС А-III	КГ	491.00
5	ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН КЛАС В15	М3	9.00
6	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ДО ОБЕКТА (количество от т.5)	М3	9.00
НАСАДЕНИ КОЛОНИ НК-I и ПОЯСИ ЖБП			
1	КОФРАЖ РАНДБАЛКИ	М2	133.00
2	АРМИРОВКА - СТОМАНА КЛАС А-I	КГ	221.00
3	АРМИРОВКА - СТОМАНА КЛАС А-III	КГ	826.00
4	ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН КЛАС В15	М3	13.00
5	СТИРОПОР 2 СМ	М2	38.00
6	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ДО ОБЕКТА (количество от т.4)	М3	13.00
КОТА ±0.00 - ОСНОВА И СТ.Б. НАСТИЛКА			
1	НАСИПВАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ ОТ КОТА -0.85 (ДОСТИГНАТА ПО ПРОЕКТА ЗА ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА) ДО КОТА -0.63	М3	825.00
2	УПЛЪТНЕНА БАЛАСТРА 30 СМ - ТРОШЕН КАМЪК С ЕДРИНА Dmax. 14 мм	М3	976.00
3	УПЛЪТНЕН ФИН ТРОШЕН ПЯСЪК 15 СМ	М3	488.00
4	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ХРС, ДАДЕНИ В ПРОЕКТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА		-
5	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ, ДАДЕНИ В ПРОЕКТА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА		-
6	КОФРАЖ ЗА СТ.Б. НАСТИЛКА	М2	90.00
7	АРМИРОВКА ЗАВАРЕНИ МРЕЖИ - СТОМАНА КЛАС В-I	КГ	22000.00
8	ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН 15 СМ СЪС СПЕЦИАЛНА ОБРАБОТКА - ШЛАЙФАНЕ (ПОЛИРАНЕ), ВКЛЮЧИТЕЛНО ФИНИШНО ОБРАБОТВАНЕ ЗА БАВНО СЪХНЕНЕ (CURING COMPOUND), КЛАС В25	М3	488.00
9	НАРЯЗВАНЕ НА ФУГИ В НАСТИЛКАТА И ЗАПЪЛВАНЕ С ЕЛАСТИЧЕН ПЪЛНИТЕЛ	М	1800.00
10	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ ОТ ДЕПО (количество от т.1)	М3	825.00
11	ПРЕВОЗ НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ ДО ОБЕКТА (количество от т.2 + т.3)	М3	1464.00
12	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ДО ОБЕКТА (количество от т.8)	М3	488.00
МОНОЛИТНА ПЛОЧА НА КОТА +3.30, ВКЛ. СТЬЛБИЩЕ			
1	КОФРАЖ ПЛОЧА, ВКЛ. ОТВОРИ 30X30 И ГНЕЗДА ЗА СИФОНИТЕ ПО ЧАСТ ВиК	М2	445.00
2	АРМИРОВКА ПЛОЧА - СТОМАНА КЛАС А-I	КГ	110.00
3	АРМИРОВКА ПЛОЧА - СТОМАНА КЛАС А-III	КГ	8867.00

4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ Ч-1 ПО ДЕТАЙЛ СК-3.1, ВКЛ. ФИБИ ЗА ВРЪЗКА	КГ	950.00
5	ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН ЗА ПЛОЧА КЛАС В25	М3	89.00
6	КОФРАЖ СЪЛБИЩНИ РАМЕНА И ПЛОЩАДКИ	М2	20.00
7	АРМИРОВКА СЪЛБИЩЕ - СТОМАНА КЛАС А-I	КГ	71.00
8	АРМИРОВКА СЪЛБИЩЕ - СТОМАНА КЛАС А-III	КГ	63.00
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ Ч-1 ПО ДЕТАЙЛ СК-3.3	КГ	14.00
10	ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН ЗА СЪЛБИЩЕ КЛАС В25	М3	4.30
11	КОФРАЖ ПОЯСИ ЖБП (25/25)	М2	5.00
12	АРМИРОВКА ПОЯСИ - СТОМАНА КЛАС А-I	КГ	15.00
13	АРМИРОВКА ПОЯСИ - СТОМАНА КЛАС А-III	КГ	25.00
14	ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН ЗА ПОЯСИ КЛАС В25	М3	0.50
15	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ДО ОБЕКТА (количество от т.5 + т.10 + т.14)	М3	93.80
СГЛОБЯЕМА МЕТАЛНА КОЗИРКА (НАВЕС)			
1	РЪЧЕН ИЗКОП, ВКЛ. НАТОВАРВАНЕ, ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ ДО 50 М ЗА ФУНДАМЕНТИ - ЧЕРТЕЖ СК-4.1	М3	32.00
2	ПОЛАГАНЕ НЕАРМИРАН БЕТОН ЗА ПОДЛОЖКИ ПОД ФУНДАМЕНТИ КЛАС В7.5	М3	2.00
3	КОФРАЖ ФУНДАМЕНТИ, ВКЛ. ПОДКОЛОННИК	М2	26.00
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АНКЕРЕН БЛОК М24 (6 БРОЯ) ПО ДЕТАЙЛ ДК5	КГ	150.00
5	АРМИРОВКА - СТОМАНА КЛАС А-I	КГ	27.00
6	АРМИРОВКА - СТОМАНА КЛАС А-III	КГ	95.00
7	ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН КЛАС В15	М3	7.50
8	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ И МЕХАНИЗИРАНО УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ	М3	26.00
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСНОВНА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ - КОЛОНИ, РИГЕЛИ И СТОЛИЦИ	КГ	11700.00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРЪЗКИ ПО КОНСТРУКЦИЯТА - ХОРИЗОНТАЛНИ И ВЕРТИКАЛНИ	КГ	650.00
11	АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ - ФИНИШЕН СЛОЙ СЛЕД МОНТАЖА	М2	630.00
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА LT 40X0.8 ПЛАСТИФИЦИРАНА ЛАМАРИНА	М2	415.00
13	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ДО ОБЕКТА (количество от т.2 + т.7)	М3	9.50
РЕЗЕРВОАР ЗА ГАЗ ПРОПАН БУТАН			
1	МАШИНЕН ИЗКОП ФУНДАМЕНТНА ПЛОЧА	М3	20.00
2	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ И МЕХАНИЗИРАНО УПЛЪТНЯВАНЕ ОТ ЗДРАВА ПОЧВА ДО ПОДЛ.БЕТОН	М3	14.00
3	ПОЛАГАНЕ НЕАРМИРАН БЕТОН ЗА ПОДЛОЖКА 10 СМ КЛАС В7.5	М3	2.30
4	КОФРАЖ ФУНДАМЕНТНА ПЛОЧА	М2	6.00
5	АРМИРОВКА ЗА ФУНДАМЕНТНА ПЛОЧА И ФУСОВЕ КОЛОНИ - СТОМАНА КЛАС А-III	КГ	307.00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ ЗА ФУНДАМЕНТИ	КГ	80.00
7	ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН КЛАС В15	М3	5.10
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	КГ	217.00
9	МИНИЗИРАНЕ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	М2	9.20
10	БОЯДИСВАНЕ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	М2	9.20
11	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ДО ОБЕКТА (количество от т.3 + т.8)	М3	7.40