

ПРОЕКТ: РЕСПЕКТ С002

ЧАСТ: Архитектурна

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	НАИМЕНОВАНИЕ	М-КА	К-ВО
МЕТАЛНА ЧАСТ			
СТЕННИ ОГРАЖДАЩИ ЕЛЕМЕНТИ			
1	СТЕННИ ПАНЕЛИ ТИП "КОНТИТЕРМ" ИЛИ "THYSSSEN" D=6CM - ВЪНШНИ	М ²	1034.00
ПОКРИВНИ РАБОТИ			
2	ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ ТИП "КОНТИТЕРМ" ИЛИ "THYSSSEN" D=6CM	М ²	889.00
3	ОБШИВКА БОРД С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	М	153.00
ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ РАБОТИ			
4	ОБШИВКА СЕДЯЩИ УЛУЦИ /КОРИТА/ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	М ²	37.50
5	ВОДОСБОРНИ КАЗАНЧЕТА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА - ОБИКНОВЕНИ	БР	8.00
6	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	М	60.00
МОНТАЖ ДОГРАМА			
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА С ТЕРМОПРАГ И СТЪКЛОПАКЕТ - ВЪНШНА ДОГРАМА	М ²	215.50
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ РОЛЕТНИ ВРАТИ	М ²	58.00
ОБЛИЦОВЪЧНИ РАБОТИ			
9	ЦОКЪЛ КАМЕННА ОБЛИЦОВКА ГРАНИТ "SILVER WHITE" - ПЛОЧИ С ДЕБЕЛИНА 2 CM ВЪНШЕН	М ²	62.00
10	ЦОКЪЛ НЕПОЛИРАН ГРАНИТОГРЕС - ВЪТРЕШЕН	М ²	61.00
НАСТИЛКИ			
11	ПЕРДАШЕНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА М300 ПО ПОДОВЕ, ТЕРАСИ, ПОКРИВИ И ДРУГИ С ДЕБЕЛИНА 4 CM	М ²	925.00
12	НАСТИЛКА ОТ НЕПОЛИРАН ГРАНИТОГРЕС	М ²	458.00
ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ			
13	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ - 4 CM ЕКСТРУДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ - ПО ПОДА	М ²	925.00
14	ПАРОИЗОЛАЦИЯ - ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО 1 ПЛАСТ - ПО ПОДА	М ²	925.00
КОЗИРКА			
15	ОБШИВКА С ЕТАЛБОНД	М ²	8.00
16	ОБШИВКА БОРД С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	М	8.50
17	ОКАЧЕН ТАВАН PVC ЛАМЕЛИ	М ²	7.00
18	ОБШИВКА СЕДЯЩИ УЛУЦИ /КОРИТА/ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	М ²	4.50
19	ВОДОСБОРНИ КАЗАНЧЕТА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА - ОБИКНОВЕНИ	БР	2.00
20	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	М	6.50
РАЗНИ			
21	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С ВИСОЧИНА ДО 30 М	М ²	1111.00
22	ПРЕВОЗ НА РАЗТВОРИ	М ³	18.50
23	ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	М ³	28.50
МОНОЛИТНА ЧАСТ			
ЗИДАРСКИ РАБОТИ			
24	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА ОТ КУХИ ТУХЛИ 25/24/12 CM НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	М ³	34.00
25	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ОТ КУХИ ТУХЛИ 25/14/12 CM НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	М ²	323.00

26	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ КОМИНИ С КЕРАМЗИТОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА С ЕДНА ДУПКА	М	26.00
ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ РАБОТИ			
27	ВОРОНКИ	БР	2.00
28	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	М	12.00
МОНТАЖ ДОГРАМА			
29	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА С ТЕРМОПРАГ И СТЪКЛОПАКЕТ - ВЪНШНА ДОГРАМА	М ²	154.00
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА С ТЕРМОПРАГ И СТЪКЛОПАКЕТ - ВЪТРЕШНА ДОГРАМА	М ²	43.00
СТОЛАРСКИ РАБОТИ			
31	ДОСТАВКА НА ДЪРВЕНА ДОГРАМА - ВРАТИ	М ²	44.00
32	ВРАТИ ПРЕСОВАНИ НЕОСТЪКЛЕНИ - КАСА 29 СМ - МОНТАЖ	М ²	2.00
33	ВРАТИ ПРЕСОВАНИ НЕОСТЪКЛЕНИ - КАСА 16 СМ - МОНТАЖ	М ²	42.00
34	ДЪРВЕНИ КЛЕПЕТА ЗА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ	М ²	8.00
МАЗАЧЕСКИ РАБОТИ			
35	ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	М ²	1108.00
36	ГИПСОВА ШПАХЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	М ²	535.00
ОБЛИЦОВЪЧНИ РАБОТИ			
37	ЦОКЪЛ КАМЕННА ОБЛИЦОВКА ГРАНИТ "SILVER WHITE" - ПЛОЧИ С ДЕБЕЛИНА 2 СМ	М ²	23.00
38	ОБЛИЦОВКА ЕТАЛБОНД	М ²	113.50
39	ОБЛИЦОВКА ПРАВИ ПЛОСКОСТИ СТЕНИ И КРАЙ МИВКИ С ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ 150/150 ММ НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	М ²	155.50
40	ОКАЧЕН ТАВАН PVC ЛАМЕЛИ	М ²	28.00
41	ОКАЧЕН ТАВАН С ГИПСОКАРТОН	М ²	324.50
НАСТИЛКИ			
42	ПЕРДАШЕНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА М300 ПО ПОДОВЕ, ТЕРАСИ, ПОКРИВИ И ДРУГИ С ДЕБЕЛИНА 4 СМ	М ²	446.00
43	НАСТИЛКА ОТ НЕПОЛИРАН ГРАНИТОГРЕС	М ²	360.00
44	НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ	М ²	38.50
БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ			
45	ТРИКРАТНО БОЯДИСВАНЕ НОВИ СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛ ЛАТЕКС ВЪРХУ ВАРОВА И ГИПСОВА ШПАКЛОВКА	М ²	859.00
46	ПОСТНО БОЯДИСВАНЕ ПО НЕШПАХЛОВАНИ СТЕНИ И ТАВАНИ	М ²	65.50
47	ГРУНДИРАНЕ ПО ДРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	М ²	124.00
48	БЛАЖНА БОЯ ПО ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ - СТОЛАРСКИ РАБОТИ, ПОДОВЕ, СТРЕХИ, ЧЕЛНИ ДЪСКИ - ДВУКРАТНО	М ²	124.00
49	МИНИЗИРАНЕ НА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	М ²	55.00
50	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ, ТРЪБИ, ЛАМАРИНИ, КОНСТРУКЦИИ - ДВУКРАТНО	М ²	55.00
ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ			
51	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ - 4 СМ ЕКСТРУДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ - ПО ПОДА	М ²	236.50
52	ПАРОИЗОЛАЦИЯ - ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО 1 ПЛАСТ - ПО ПОДА	М ²	236.50
53	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ - 5 СМ ЕКСПАНДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ	М ²	65.00
54	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ - 5 СМ ЕКСПАНДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ПО ГРЕДИ И КОЛОНИ	М ²	64.50
55	PVC МРЕЖА ЗА ОБЛИЦОВКА	М ²	129.50
56	ХИДРОИЗОЛАЦИОННА МЕМБРАНА	М ²	282.00

57	ХИДРОИЗОЛАЦИОННА ПАСТА ЦЕРЕЗИТ ИЛИ ХИДРОМАЛ - 2 ПЛАСТА - ПО ПЛОСЪК ПОКРИВ	М ²	282.00
58	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ - 6 СМ КАМЕННА МИНЕРАЛНА ВАТА - ПО ПЛОСЪК ПОКРИВ	М ²	282.00
59	ПАРОИЗОЛАЦИЯ - ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО - ПО ПЛОСЪК ПОКРИВ	М ²	282.00

КОЗИРКА

60	ОБШИВКА С ЕТАЛБОНД	М ²	5.50
61	ОБШИВКА БОРД С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	М	5.00
62	ОКАЧЕН ТАВАН PVC ЛАМЕЛИ	М ²	4.00
63	ОБШИВКА СЕДЯЩИ УЛУЦИ /КОРИТА/ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	М ²	3.50
64	ВОДОСБОРНИ КАЗАНЧЕТА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА - ОБИКНОВЕНИ	БР	1.00
65	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	М	3.00

РАЗНИ

66	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН АЖУРЕН ПАРАПЕТ	КГ	78.00
67	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С ВИСОЧИНА ДО 30 М	М ²	265.00
68	ПРЕВОЗ НА РАЗТВОРИ	М ³	49.50
69	ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	М ³	20.00

ПРОЕКТ: РЕСПЕКТ С002

ЧАСТ: Строителни конструкции

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	НАИМЕНОВАНИЕ	М-КА	К-ВО
ОСНОВИ - ИЗКОП, ФУНДАМЕНТИ, НАСТИЛКА, ФУСОВЕ КОЛОНИ			
1	ПОЧИСТВАНЕ ПОВЪРХНОСТТА ОТ РАСТИТЕЛНА ПОЧВА (хумус)	М ³	87.00
2	ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ТРАНСПОРТ	М ³	110.00
3	ТЪНКИ ИЗКОПИ С ДЪЛБ.ДО 0.50М РЪЧНО ИЗКОПАВ.,НАТОВ.,ПРЕВОЗИ РАЗТОВ.С РЪЧНИ КОЛИЧКИ ДО 50 М В ЗЕМНИ ПОЧВИ (за фундаменти)	М ³	30.00
4	ПОЛАГАНЕ НЕАРМИРАН БЕТОН В ОСНОВИ НА СТЕНИ, КОЛОНИ, МАШИНИ ФУНДАМ., ПОДЛОЖЕН БЕТОН И НАСТИЛКИ ОТ МАРКА М 100 (подл. бетон за фонд.)	М ³	8.00
5	КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ, ФУСОВЕ И ЧАШКИ НА КОЛОНИ С ПРАВОЪГЪЛНИ СЕЧЕНИЯ И ИВИЧЕН ЗА ПП ПЛОЧИ (за фундаменти)	М ²	135.00
6	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ АРМИРОВКА ПРИ ДЕБЕЛИНА 6 -12 ММ ОТ СТОМАНА А I И А II (за фундаменти)	КГ	121.00
7	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ АРМИРОВКА ПРИ ДЕБЕЛИНА 14-50 ММ ОТ СТОМАНА А III (за фундаменти)	КГ	734.00
8	ПОЛАГАНЕ НЕАРМИРАН БЕТОН В ОСНОВИ НА СТЕНИ, КОЛОНИ, МАШИНИ ФУНДАМЕНТИ, ПОДЛОЖЕН БЕТОН И НАСТИЛКИ ОТ МАРКА М 200 (за фонд.)	М ³	39.00
9	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ АРМИРОВКА ПРИ ДЕБЕЛИНА 6 -12 ММ ОТ СТОМАНА А I И А II (за колони)	КГ	94.00
10	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ АРМИРОВКА ПРИ ДЕБЕЛИНА 14-50 ММ ОТ СТОМАНА А III (за колони)	КГ	464.00
11	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	М ³	95.00
12	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ	М ³	95.00
13	ПОДОСНОВЕН ПЛАСТ ОТ КАМЕНИ ФРАКЦИИ	М ³	72.00
14	КОФРАЖ ЗА НАСТИЛКАТА	М ²	42.00
15	ИЗОЛАЦИЯ МЕЖДУ БАЛАСТРАТА И БЕТОНОВАТА НАСТИЛКА - полиетилен 200 микр.	М ²	225.00

16	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ АРМИРОВКА ПРИ ДЕБЕЛ. 6 -12 ММ ОТ СТОМАНА А I И А II (за настилка)	КГ	620.00
17	ПОЛАГАНЕ НЕАРМИРАН БЕТОН В ОСНОВИ НА СТЕНИ, КОЛОНИ, МАШИНИИ ФУНДАМЕНТИ, ПОДЛОЖЕН БЕТОН И НАСТИЛКИ ОТ МАРКА М 200 (за наст.)	М ³	34.00
18	ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗКОПАНА ЗЕМНА МАСА НА ДЕПО	М ³	150.00
19	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ДО ОБЕКТА	М ³	81.00
ПЪРВА ПЛОЧА +3.15			
1	КОФРАЖ ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТ.Б. ПЛОЧИ ПРИ ДЕБЕЛИНА НАД 15 СМ И ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ (за плочата)	М ²	552.00
2	КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ, ФУСОВЕ И ЧАШКИ НА КОЛОНИ С ПРАВОЪГЪЛНИ СЕЧЕНИЯ И ИВИЧЕН ЗА ПП ПЛОЧИ (за колони)	М ²	67.00
3	КОФРАЖ ЗА СТ.Б. СЪЛБИЩА, ПЛОЩАДКИ И ГРЕДИ И ПОЯСИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ	М ²	37.00
4	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ АРМИРОВКА ПРИ ДЕБЕЛИНА 6 -12 ММ ОТ СТОМАНА А I И А II	КГ	678.00
5	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ АРМИРОВКА ПРИ ДЕБЕЛИНА 14-50 ММ ОТ СТОМАНА А III	КГ	4557.00
6	СТ.Б. ПЛОЧИ, ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ И ДЪНА НА РЕЗЕРВОАРИ ОТ М 200	М ³	75.00
7	СТ.Б. КОЛОНИ, СЪЛБОВЕ, РАМКИ И САМОСТОЯТЕЛНИ ГРЕДИ ОТ М 200 (за колони)	М ³	5.00
8	БЕТОНИРАНЕ НА СЪЛБИ, ПЛОЩАДКИ, ГРЕДИ И ПОЯСИ СВЪРЗАНИ С ТЯХ М 200	М ³	4.50
9	ДОБАВКА ЗА БЕТОН В ПЛОЧИ С НАКЛОН НАД 20° СЪЛБИЩА	М ³	4.50
10	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ДО ОБЕКТА	М ³	84.50
ВТОРА ПЛОЧА +6.00			
1	КОФРАЖ ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТ.Б. ПЛОЧИ ПРИ ДЕБЕЛИНА НАД 15 СМ И ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ (за плочата)	М ²	559.00
2	КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ, ФУСОВЕ И ЧАШКИ НА КОЛОНИ С ПРАВОЪГЪЛНИ СЕЧЕНИЯ И ИВИЧЕН ЗА ПП ПЛОЧИ (за колони - етаж и борд)	М ²	109.00
3	КОФРАЖ ЗА СТ.Б. КОРНИЗИ, ЕРКЕРИ И ДР.ПОДПРЯН КОНЗОЛНО	М ²	65.00
4	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ АРМИРОВКА ПРИ ДЕБЕЛИНА 6 -12 ММ ОТ СТОМАНА А I И А II	КГ	785.00
5	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ АРМИРОВКА ПРИ ДЕБЕЛИНА 14-50 ММ ОТ СТОМАНА А III	КГ	5264.00
6	СТ.Б. ПЛОЧИ, ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ И ДЪНА НА РЕЗЕРВОАРИ ОТ М 200	М ³	91.00
7	СТ.Б. КОЛОНИ, СЪЛБОВЕ, РАМКИ И САМОСТОЯТЕЛНИ ГРЕДИ ОТ М 200 (за колони - етаж и борд)	М ³	7.00
8	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ДО ОБЕКТА	М ³	97.00