

ОБЕКТ: "Маджери" - 17/2011 г.

ФАЗА: Технически проект

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ЧАСТ: Архитектурна

№	НАИМЕНОВАНИЕ	М-КА	К-ВО
[1]	[3]	[4]	[5]
ЗИДАРСКИ РАБОТИ			
1	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА ОТ КУХИ ТУХЛИ 25/24/12 СМ НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	М ³	82,20
2	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ОТ КУХИ ТУХЛИ 25/14/12 СМ НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	М ²	59,00
3	АРМИРАНИ ЩУРЦОВЕ НАД ВРАТИ	М	18,30
4	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ КОМИНИ С КЕРАМЗИТОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА С ЕДНА ДУПКА	М	27,10
ПОКРИВНИ РАБОТИ			
5	ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ВЪРХУ ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ	М ²	194,00
6	ПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ ТИП МИЗИЯ /БРАМАК/ ВЪРХУ ДЪСЧЕНА ОБШИВКА	М ²	194,00
ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ РАБОТИ			
7	ВОДОСБОРНИ КАЗАНЧЕТА ОТ ПЛАСТИФИЦИРАНА ЛАМАРИНА	БР	14,00
8	ВИСЯЩИ ОЛУЦИ ОТ ПЛАСТИФИЦИРАНА ЛАМАРИНА	М	62,00
9	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПЛАСТИФИЦИРАНА ЛАМАРИНА	М	56,00
ДОГРАМА			
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА 4-5 КАМЕРНА СЪС СЪТЪКЛОПАКЕТ	М ²	62,00
11	MDF ВРАТИ ВЪТРЕШНИ	М ²	25,00
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА AL ДОГРАМА ОБИКН. СЪТЪКЛО ЗА ПРОЗОРЦИ КОТА - 2.60	М ²	1,20
МАЗАЧЕСКИ РАБОТИ			
13	ВЪТРЕШНА ГИПСОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	М ²	512,00
14	ВЪТРЕШНА ГИПСОВА МАЗИЛКА ПО ТАВАНИ	М ²	230,00
15	ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	М ²	150,00
16	ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТАВАНИ	М ²	59,00
17	ОЦВЕТЕНА СИЛИКАТНА МАЗИЛКА "ВАУМИТ" ПО ВЪНШНИ СТЕНИ	М ²	265,00
18	СИЛИКОНОВА МАЗИЛКА ПО ОТКРИТИ БЕТОНОВИ ПОВЪРХНОСТИ - ДЪНА ТЕРАСИ, БЕТОНОВИ СТРЕХИ И ВЪНШНА КОЛОНА	М ²	59,50
ОБЛИЦОВЪЧНИ РАБОТИ			
19	КАМЕННА ОБЛИЦОВКА ПО ФАСАДИ	М ²	70,00
20	ОБЛИЦОВКА ПРАВИ ПЛОСКОСТИ СТЕНИ И КРАЙ МИВКИ С ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ 150/150 ММ НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	М ²	57,00
21	ОКАЧЕН ТАВАН PVC ЛАМЕЛИ DUMAPLAST	М ²	14,30
22	ОБЛИЦОВКА ДЪРВЕНИ СТРЕХИ С ЛАМПЕРИЯ	М ²	19,20
23	ЧЕЛНА ДЪСКА ПО ВСИЧКИ СТРЕХИ	М	62,00
НАСТИЛКИ			
24	ПЕРДАШЕНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА М300 ПО ПОДОВЕ, ТЕРАСИ, СЪТЪПАЛА И ПЛОЧНИЦИ С ДЕБЕЛИНА 4 СМ	М ²	344,00
25	НАСТИЛКА ОТ НЕПОЛИРАН ГРАНИТОГРЕС ВКЛ ПЕРВАЗИ	М ²	182,00
26	НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ САНИТАРНИ ВЪЗЛИ ВКЛ ПЕРВАЗИ	М ²	14,30
27	НАСТИЛКА ОТ ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ ВКЛ ПЕРВАЗИ	М ²	119,00
БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ			
28	ТРИКРАТНО БОЯДИСВАНЕ НОВИ СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛ ЛАТЕКС ВЪРХУ ГЛАДКА ГИПСОВА МАЗИЛКА	М ²	742,00

29	ПОСТНО БОЯДИСВАНЕ ПО НЕШПАХЛОВАНИ СТЕНИ И ТАВАНИ	М ²	209,00
ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ			
30	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ВЪНШНИ СТЕНИ ПО ЧАСТ ЕЕ ВАУМИ EPS-F 8CM, ВКЛ PVC МРЕЖА, ШПАХЛОВАНЕ, ДЮБЕЛИРАНЕ И ЗАБРЪЩАНЕ ПО ОТВОРИ	М ²	335,00
31	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОД НАД НЕОТОПЛЯЕМО ПОМЕЩЕНИЕ ПО ЧАСТ ЕЕ МИНЕРАЛНА ВАТА 6CM ВКЛ PVC МРЕЖА, ДЮБЕЛИРАНЕ	М ²	53,00
32	ПАРОИЗОЛАЦИЯ 1ПЛАСТ ПОЛИЕТИЛЕН НА ПОД НАД НЕОТОПЛЯЕМО ПОМЕЩЕНИЕ	М ²	53,00
33	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СКАТНИ ПОКРИВИ ПО ЧАСТ ЕЕ МЕЖДУ РЕБРАТА ROCKWOOL MULTIROCK 8CM	М ²	176,00
34	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СКАТНИ ПОКРИВИ ПО ЧАСТ ЕЕ НАД РЕБРАТА ROCKWOOL MULTIROCK 4CM	М ²	176,00
35	ПАРОИЗОЛАЦИЯ 1ПЛ ПОЛИЕТИЛЕН ПО СКАТНИ ПОКРИВИ	М ²	176,00
36	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ВЪРХУ ПОКРИВНИ ПЛОЧИ ПРИ ЧАСТИЧНИ ПОКРИВИ НА +2.80 ROCKWOOL MULTIROCK 12CM ПО ЧАСТ ЕЕ	М ²	18,00
37	ПАРОИЗОЛАЦИЯ 1ПЛ ПОЛИЕТИЛЕН ПО ПОКРИВНИ ПЛОЧИ ПРИ ЧАСТИЧНИ ПОКРИВИ НА +2.80	М ²	18,00
38	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ 2ПЛАСТА ВОАЛИТ ПО ВСИЧКИ ПОКРИВИ НАД ДЪСЧЕНА ОБШИВКА	М ²	194,00
39	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВ ТЕРАСА XPS 8CM ПО ЧАСТ ЕЕ	М ²	32,00
40	2ПЛАСТА ПОЛИЕТИЛЕН ПРИ ПОКРИВ-ТЕРАСА ПОД И НАД ТОПЛОИЗОЛАЦИЯТА	М ²	32,00
41	БАУМАКОЛ ДЪЛБОЧИНЕН ГРУНД ПРИ ПОКРИВ-ТЕРАСА	М ²	32,00
42	БАУМАКОЛ УПЛЪТНИТЕЛНО ФОЛИО ПРИ ПОКРИВ-ТЕРАСА	М ²	32,00
РАЗНИ			
43	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА AL ПАРАПЕТИ ПО СЪЛБИЩА, ТЕРАСИ И ПЛОЧНИЦИ	М ²	40,00
44	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С ВИСОЧИНА ДО 30М	М ²	300,00
45	ПРЕВОЗ НА РАЗТВОРИ	М ³	16,00
46	ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	М ³	9,00

Съставил:.....

/арх.Р. Русанова/

ЧАСТ: Строителни конструкции

№	НАИМЕНОВАНИЕ	М-КА	КОЛИЧ.
ОСНОВИ - ИЗКОП, ФУНДАМЕНТИ, НАСТИЛКА, ФУСОВЕ КОЛОНИ			
1	МАСОВ ИЗКОП С БАГЕР	М ³	260,00
2	РЪЧЕН ИЗКОП	М ³	26,00
3	ПОДЛОЖЕН БЕТОН КЛАС В7.5 ЗА ФУНДАМЕНТИ, РАНДБАЛКИ И СТЕНИ	М ³	9,00
4	КОФРАЖ ЗА ФУНДАМЕНТИ, РАНДБАЛКИ, СТЕНИ И КОЛОНИ	М ²	405,00
5	АРМИРОВКА КЛАС АI ЗА ФУНДАМЕНТИ, РАНДБАЛКИ, СТЕНИ И ФУСОВЕ ЗА КОЛОНИ	КГ	1086,00
6	АРМИРОВКА КЛАС АIII ЗА ФУНДАМЕНТИ, РАНДБАЛКИ, СТЕНИ И ФУСОВЕ ЗА КОЛОНИ	КГ	2440,00
7	БЕТОН КЛАС В20 ЗА ФУНДАМЕНТИ, СТЕНИ И КОЛОНИ	М ³	90,00
8	ОБРАТЕН НАСИП	М ³	190,00
9	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ОБРАТЕН НАСИП	М ³	190,00
10	ПОДОСНОВЕН ПЛАСТ ОТ КАМЕНИ ФРАКЦИИ (ТРАМБОВАНА БАЛАСТРА) - 25 CM	М ³	35,00
11	ИЗОЛАЦИЯ МЕЖДУ БАЛАСТРАТА И БЕТОНОВАТА НАСТИЛКА - полиетилен 200 ми	М ²	140,00
12	КОФРАЖ ЗА НАСТИЛКА	М ²	16,00
13	АРМИРОВКА КЛАС АIII ЗА НАСТИЛКА	КГ	735,00
14	БЕТОН КЛАС В20 ЗА НАСТИЛКА	М ³	21,00
15	ЗЕМНА ПОЧВА НА ДЕПО	М ³	100,00
16	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ДО ОБЕКТА 20(25) КМ	М ³	120,00

ПЪРВА ПЛОЧА ±0.00			
1	КОФРАЖ ЗА ПЛОЧИ И ГРЕДИ	М ²	203,00
2	КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ	М ²	81,00
3	КОФРАЖ ЗА СЪЛБИЩА И ПЛОЩАДКИ	М ²	15,00
4	АРМИРОВКА КЛАС АІ	КГ	770,00
5	АРМИРОВКА КЛАС АІІІ	КГ	2495,00
6	БЕТОН КЛАС В20 ЗА ПЛОЧИ И ГРЕДИ	М ³	26,00
7	БЕТОН КЛАС В20 ЗА КОЛОНИ	М ³	7,00
8	БЕТОН КЛАС В20 ЗА СЪЛБИЩА И ПЛОЩАДКИ	М ³	2,00
9	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ДО ОБЕКТА	М ³	35,00
ВТОРА ПЛОЧА +2.80			
1	КОФРАЖ ЗА ПЛОЧИ И ГРЕДИ	М ²	192,00
2	КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ	М ²	69,00
3	КОФРАЖ ЗА СЪЛБИЩА И ПЛОЩАДКИ	М ²	15,50
4	АРМИРОВКА КЛАС АІ	КГ	750,00
5	АРМИРОВКА КЛАС АІІІ	КГ	2335,00
6	БЕТОН КЛАС В20 ЗА ПЛОЧИ И ГРЕДИ	М ³	24,00
7	БЕТОН КЛАС В20 ЗА КОЛОНИ	М ³	6,50
8	БЕТОН КЛАС В20 ЗА СЪЛБИЩА И ПЛОЩАДКИ	М ³	2,00
9	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ДО ОБЕКТА	М ³	32,50
ТРЕТА ПЛОЧА +5.60			
1	КОФРАЖ ЗА ПЛОЧИ И ГРЕДИ	М ²	196,00
2	КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ	М ²	65,00
3	КОФРАЖ ЗА СЪЛБИЩА И ПЛОЩАДКИ	М ²	15,50
4	АРМИРОВКА КЛАС АІ	КГ	680,00
5	АРМИРОВКА КЛАС АІІІ	КГ	2375,00
6	БЕТОН КЛАС В20 ЗА ПЛОЧИ И ГРЕДИ	М ³	25,00
7	БЕТОН КЛАС В20 ЗА КОЛОНИ	М ³	6,00
8	БЕТОН КЛАС В20 ЗА СЪЛБИЩА И ПЛОЩАДКИ	М ³	2,00
9	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ДО ОБЕКТА	М ³	33,00
ЧЕТВЪРТА ПЛОЧА +8.40			
1	КОФРАЖ ЗА ПЛОЧИ И ГРЕДИ	М ²	83,00
2	КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ	М ²	35,00
3	АРМИРОВКА КЛАС АІ	КГ	330,00
4	АРМИРОВКА КЛАС АІІІ	КГ	845,00
5	БЕТОН КЛАС В20 ЗА ПЛОЧИ И ГРЕДИ	М ³	9,50
6	БЕТОН КЛАС В20 ЗА КОЛОНИ	М ³	3,00
7	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ДО ОБЕКТА	М ³	12,50
ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ			
1	ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ (ПОПОВЕ, ПОДЛОЖКИ, СТОЛИЦИ И РЕБРА)	М ³	3,50
2	КОФРАЖ ЗА Ж.Б.ПОЯСИ	М ²	26,00
3	АРМИРОВКА КЛАС АІ	КГ	50,00
4	АРМИРОВКА КЛАС АІІІ	КГ	95,00
5	БЕТОН КЛАС В20 ЗА Ж.Б.ПОЯСИ	М ³	2,50
6	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ДО ОБЕКТА	М ³	2,50

Съставил:.....

/инж. Ив. Драганов/

