

ОБЕКТ: "Маджери" - 17/2011 г.

ФАЗА: Технически проект

## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ЧАСТ: Архитектурна

№	НАИМЕНОВАНИЕ	М-КА	К-ВО
[1]	[3]	[4]	[5]
<b>ЗИДАРСКИ РАБОТИ</b>			
1	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА ОТ КУХИ ТУХЛИ 25/24/12 СМ НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	М <sup>3</sup>	82,20
2	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ОТ КУХИ ТУХЛИ 25/14/12 СМ НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	М <sup>2</sup>	59,00
3	АРМИРАНИ ЩУРЦОВЕ НАД ВРАТИ	М	18,30
4	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ КОМИНИ С КЕРАМЗИТОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА С ЕДНА ДУПКА	М	27,10
<b>ПОКРИВНИ РАБОТИ</b>			
5	ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ВЪРХУ ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ	М <sup>2</sup>	194,00
6	ПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ ТИП МИЗИЯ /БРАМАК/ ВЪРХУ ДЪСЧЕНА ОБШИВКА	М <sup>2</sup>	194,00
<b>ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ РАБОТИ</b>			
7	ВОДОСБОРНИ КАЗАНЧЕТА ОТ ПЛАСТИФИЦИРАНА ЛАМАРИНА	БР	14,00
8	ВИСЯЩИ ОЛУЦИ ОТ ПЛАСТИФИЦИРАНА ЛАМАРИНА	М	62,00
9	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПЛАСТИФИЦИРАНА ЛАМАРИНА	М	56,00
<b>ДОГРАМА</b>			
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА 4-5 КАМЕРНА СЪС СЪТЪКЛОПАКЕТ	М <sup>2</sup>	62,00
11	MDF ВРАТИ ВЪТРЕШНИ	М <sup>2</sup>	25,00
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА AL ДОГРАМА ОБИКН. СЪТЪКЛО ЗА ПРОЗОРЦИ КОТА - 2.60	М <sup>2</sup>	1,20
<b>МАЗАЧЕСКИ РАБОТИ</b>			
13	ВЪТРЕШНА ГИПСОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	М <sup>2</sup>	512,00
14	ВЪТРЕШНА ГИПСОВА МАЗИЛКА ПО ТАВАНИ	М <sup>2</sup>	230,00
15	ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	М <sup>2</sup>	150,00
16	ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТАВАНИ	М <sup>2</sup>	59,00
17	ОЦВЕТЕНА СИЛИКАТНА МАЗИЛКА "ВАУМИТ" ПО ВЪНШНИ СТЕНИ	М <sup>2</sup>	265,00
18	СИЛИКОНОВА МАЗИЛКА ПО ОТКРИТИ БЕТОНОВИ ПОВЪРХНОСТИ - ДЪНА ТЕРАСИ, БЕТОНОВИ СТРЕХИ И ВЪНШНА КОЛОНА	М <sup>2</sup>	59,50
<b>ОБЛИЦОВЪЧНИ РАБОТИ</b>			
19	КАМЕННА ОБЛИЦОВКА ПО ФАСАДИ	М <sup>2</sup>	70,00
20	ОБЛИЦОВКА ПРАВИ ПЛОСКОСТИ СТЕНИ И КРАЙ МИВКИ С ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ 150/150 ММ НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	М <sup>2</sup>	57,00
21	ОКАЧЕН ТАВАН PVC ЛАМЕЛИ DUMAPLAST	М <sup>2</sup>	14,30
22	ОБЛИЦОВКА ДЪРВЕНИ СТРЕХИ С ЛАМПЕРИЯ	М <sup>2</sup>	19,20
23	ЧЕЛНА ДЪСКА ПО ВСИЧКИ СТРЕХИ	М	62,00
<b>НАСТИЛКИ</b>			
24	ПЕРДАШЕНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА М300 ПО ПОДОВЕ, ТЕРАСИ, СЪТЪПАЛА И ПЛОЧНИЦИ С ДЕБЕЛИНА 4 СМ	М <sup>2</sup>	344,00
25	НАСТИЛКА ОТ НЕПОЛИРАН ГРАНИТОГРЕС ВКЛ ПЕРВАЗИ	М <sup>2</sup>	182,00
26	НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ САНИТАРНИ ВЪЗЛИ ВКЛ ПЕРВАЗИ	М <sup>2</sup>	14,30
27	НАСТИЛКА ОТ ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ ВКЛ ПЕРВАЗИ	М <sup>2</sup>	119,00
<b>БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ</b>			
28	ТРИКРАТНО БОЯДИСВАНЕ НОВИ СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛ ЛАТЕКС ВЪРХУ ГЛАДКА ГИПСОВА МАЗИЛКА	М <sup>2</sup>	742,00

29	ПОСТНО БОЯДИСВАНЕ ПО НЕШПАХЛОВАНИ СТЕНИ И ТАВАНИ	М <sup>2</sup>	209,00
<b>ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ</b>			
30	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ВЪНШНИ СТЕНИ ПО ЧАСТ ЕЕ ВАУМИ EPS-F 8CM, ВКЛ PVC МРЕЖА, ШПАХЛОВАНЕ, ДЮБЕЛИРАНЕ И ЗАБРЪЩАНЕ ПО ОТВОРИ	М <sup>2</sup>	335,00
31	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОД НАД НЕОТОПЛЯЕМО ПОМЕЩЕНИЕ ПО ЧАСТ ЕЕ МИНЕРАЛНА ВАТА 6CM ВКЛ PVC МРЕЖА, ДЮБЕЛИРАНЕ	М <sup>2</sup>	53,00
32	ПАРОИЗОЛАЦИЯ 1ПЛАСТ ПОЛИЕТИЛЕН НА ПОД НАД НЕОТОПЛЯЕМО ПОМЕЩЕНИЕ	М <sup>2</sup>	53,00
33	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СКАТНИ ПОКРИВИ ПО ЧАСТ ЕЕ МЕЖДУ РЕБРАТА ROCKWOOL MULTIROCK 8CM	М <sup>2</sup>	176,00
34	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СКАТНИ ПОКРИВИ ПО ЧАСТ ЕЕ НАД РЕБРАТА ROCKWOOL MULTIROCK 4CM	М <sup>2</sup>	176,00
35	ПАРОИЗОЛАЦИЯ 1ПЛ ПОЛИЕТИЛЕН ПО СКАТНИ ПОКРИВИ	М <sup>2</sup>	176,00
36	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ВЪРХУ ПОКРИВНИ ПЛОЧИ ПРИ ЧАСТИЧНИ ПОКРИВИ НА +2.80 ROCKWOOL MULTIROCK 12CM ПО ЧАСТ ЕЕ	М <sup>2</sup>	18,00
37	ПАРОИЗОЛАЦИЯ 1ПЛ ПОЛИЕТИЛЕН ПО ПОКРИВНИ ПЛОЧИ ПРИ ЧАСТИЧНИ ПОКРИВИ НА +2.80	М <sup>2</sup>	18,00
38	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ 2ПЛАСТА ВОАЛИТ ПО ВСИЧКИ ПОКРИВИ НАД ДЪСЧЕНА ОБШИВКА	М <sup>2</sup>	194,00
39	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВ ТЕРАСА XPS 8CM ПО ЧАСТ ЕЕ	М <sup>2</sup>	32,00
40	2ПЛАСТА ПОЛИЕТИЛЕН ПРИ ПОКРИВ-ТЕРАСА ПОД И НАД ТОПЛОИЗОЛАЦИЯТА	М <sup>2</sup>	32,00
41	БАУМАКОЛ ДЪЛБОЧИНЕН ГРУНД ПРИ ПОКРИВ-ТЕРАСА	М <sup>2</sup>	32,00
42	БАУМАКОЛ УПЛЪТНИТЕЛНО ФОЛИО ПРИ ПОКРИВ-ТЕРАСА	М <sup>2</sup>	32,00
<b>РАЗНИ</b>			
43	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА AL ПАРАПЕТИ ПО СЪЛБИЩА, ТЕРАСИ И ПЛОЧНИЦИ	М <sup>2</sup>	40,00
44	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С ВИСОЧИНА ДО 30М	М <sup>2</sup>	300,00
45	ПРЕВОЗ НА РАЗТВОРИ	М <sup>3</sup>	16,00
46	ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	М <sup>3</sup>	9,00

Съставил:.....

/арх.Р. Русанова/

**ЧАСТ: Строителни конструкции**

№	НАИМЕНОВАНИЕ	М-КА	КОЛИЧ.
<b>ОСНОВИ - ИЗКОП, ФУНДАМЕНТИ, НАСТИЛКА, ФУСОВЕ КОЛОНИ</b>			
1	МАСОВ ИЗКОП С БАГЕР	М <sup>3</sup>	260,00
2	РЪЧЕН ИЗКОП	М <sup>3</sup>	26,00
3	ПОДЛОЖЕН БЕТОН КЛАС В7.5 ЗА ФУНДАМЕНТИ, РАНДБАЛКИ И СТЕНИ	М <sup>3</sup>	9,00
4	КОФРАЖ ЗА ФУНДАМЕНТИ, РАНДБАЛКИ, СТЕНИ И КОЛОНИ	М <sup>2</sup>	405,00
5	АРМИРОВКА КЛАС АI ЗА ФУНДАМЕНТИ, РАНДБАЛКИ, СТЕНИ И ФУСОВЕ ЗА КОЛОНИ	КГ	1086,00
6	АРМИРОВКА КЛАС АIII ЗА ФУНДАМЕНТИ, РАНДБАЛКИ, СТЕНИ И ФУСОВЕ ЗА КОЛОНИ	КГ	2440,00
7	БЕТОН КЛАС В20 ЗА ФУНДАМЕНТИ, СТЕНИ И КОЛОНИ	М <sup>3</sup>	90,00
8	ОБРАТЕН НАСИП	М <sup>3</sup>	190,00
9	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ОБРАТЕН НАСИП	М <sup>3</sup>	190,00
10	ПОДОСНОВЕН ПЛАСТ ОТ КАМЕНИ ФРАКЦИИ (ТРАМБОВАНА БАЛАСТРА) - 25 CM	М <sup>3</sup>	35,00
11	ИЗОЛАЦИЯ МЕЖДУ БАЛАСТРАТА И БЕТОНОВАТА НАСТИЛКА - полиетилен 200 ми	М <sup>2</sup>	140,00
12	КОФРАЖ ЗА НАСТИЛКА	М <sup>2</sup>	16,00
13	АРМИРОВКА КЛАС АIII ЗА НАСТИЛКА	КГ	735,00
14	БЕТОН КЛАС В20 ЗА НАСТИЛКА	М <sup>3</sup>	21,00
15	ЗЕМНА ПОЧВА НА ДЕПО	М <sup>3</sup>	100,00
16	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ДО ОБЕКТА 20(25) КМ	М <sup>3</sup>	120,00

<b>ПЪРВА ПЛОЧА ±0.00</b>			
1	КОФРАЖ ЗА ПЛОЧИ И ГРЕДИ	М <sup>2</sup>	203,00
2	КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ	М <sup>2</sup>	81,00
3	КОФРАЖ ЗА СЪЛБИЩА И ПЛОЩАДКИ	М <sup>2</sup>	15,00
4	АРМИРОВКА КЛАС АІ	КГ	770,00
5	АРМИРОВКА КЛАС АІІІ	КГ	2495,00
6	БЕТОН КЛАС В20 ЗА ПЛОЧИ И ГРЕДИ	М <sup>3</sup>	26,00
7	БЕТОН КЛАС В20 ЗА КОЛОНИ	М <sup>3</sup>	7,00
8	БЕТОН КЛАС В20 ЗА СЪЛБИЩА И ПЛОЩАДКИ	М <sup>3</sup>	2,00
9	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ДО ОБЕКТА	М <sup>3</sup>	35,00
<b>ВТОРА ПЛОЧА +2.80</b>			
1	КОФРАЖ ЗА ПЛОЧИ И ГРЕДИ	М <sup>2</sup>	192,00
2	КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ	М <sup>2</sup>	69,00
3	КОФРАЖ ЗА СЪЛБИЩА И ПЛОЩАДКИ	М <sup>2</sup>	15,50
4	АРМИРОВКА КЛАС АІ	КГ	750,00
5	АРМИРОВКА КЛАС АІІІ	КГ	2335,00
6	БЕТОН КЛАС В20 ЗА ПЛОЧИ И ГРЕДИ	М <sup>3</sup>	24,00
7	БЕТОН КЛАС В20 ЗА КОЛОНИ	М <sup>3</sup>	6,50
8	БЕТОН КЛАС В20 ЗА СЪЛБИЩА И ПЛОЩАДКИ	М <sup>3</sup>	2,00
9	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ДО ОБЕКТА	М <sup>3</sup>	32,50
<b>ТРЕТА ПЛОЧА +5.60</b>			
1	КОФРАЖ ЗА ПЛОЧИ И ГРЕДИ	М <sup>2</sup>	196,00
2	КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ	М <sup>2</sup>	65,00
3	КОФРАЖ ЗА СЪЛБИЩА И ПЛОЩАДКИ	М <sup>2</sup>	15,50
4	АРМИРОВКА КЛАС АІ	КГ	680,00
5	АРМИРОВКА КЛАС АІІІ	КГ	2375,00
6	БЕТОН КЛАС В20 ЗА ПЛОЧИ И ГРЕДИ	М <sup>3</sup>	25,00
7	БЕТОН КЛАС В20 ЗА КОЛОНИ	М <sup>3</sup>	6,00
8	БЕТОН КЛАС В20 ЗА СЪЛБИЩА И ПЛОЩАДКИ	М <sup>3</sup>	2,00
9	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ДО ОБЕКТА	М <sup>3</sup>	33,00
<b>ЧЕТВЪРТА ПЛОЧА +8.40</b>			
1	КОФРАЖ ЗА ПЛОЧИ И ГРЕДИ	М <sup>2</sup>	83,00
2	КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ	М <sup>2</sup>	35,00
3	АРМИРОВКА КЛАС АІ	КГ	330,00
4	АРМИРОВКА КЛАС АІІІ	КГ	845,00
5	БЕТОН КЛАС В20 ЗА ПЛОЧИ И ГРЕДИ	М <sup>3</sup>	9,50
6	БЕТОН КЛАС В20 ЗА КОЛОНИ	М <sup>3</sup>	3,00
7	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ДО ОБЕКТА	М <sup>3</sup>	12,50
<b>ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ</b>			
1	ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ (ПОПОВЕ, ПОДЛОЖКИ, СТОЛИЦИ И РЕБРА)	М <sup>3</sup>	3,50
2	КОФРАЖ ЗА Ж.Б.ПОЯСИ	М <sup>2</sup>	26,00
3	АРМИРОВКА КЛАС АІ	КГ	50,00
4	АРМИРОВКА КЛАС АІІІ	КГ	95,00
5	БЕТОН КЛАС В20 ЗА Ж.Б.ПОЯСИ	М <sup>3</sup>	2,50
6	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ДО ОБЕКТА	М <sup>3</sup>	2,50

Съставил:.....

/инж. Ив. Драганов/





