

ПРОЕКТ: "ЗАГОРКА 2" - 55/2010 г.

ФАЗА: Технически проект

## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ЧАСТ: Архитектурна

No	ШИФЪР	НАИМЕНОВАНИЕ	М-КА	К-ВО
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
<b>ЗИДАРСКИ РАБОТИ</b>				
1	8102082190	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА ОТ КУХИ ТУХЛИ 25/24/12 CM НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	M <sup>3</sup>	58,50
2	8102082220	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ОТ КУХИ ТУХЛИ 25/14/12 CM НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	M <sup>2</sup>	124,00
3	8102082340	АРМИРАНИ ЩУРЦОВЕ НАД ВРАТИ	M	16,00
4	8102082310	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ КОМИНИ С КЕРАМЗИТОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА С ЕДНА ДУПКА	M	7,40
<b>ПОКРИВНИ РАБОТИ</b>				
5	Калкулация	ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ВЪРХУ ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ	M <sup>2</sup>	212,00
6	Калкулация	ПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ ТИП МИЗИЯ /БРАМАК/ ВЪРХУ ДЪСЧЕНА ОБШИВКА	M <sup>2</sup>	212,00
<b>ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ РАБОТИ</b>				
7	8102105110	ВОДОСБОРНИ КАЗАНЧЕТА ОТ ПЛАСТИФИЦИРАНА ЛАМАРИНА	БР	12,00
8	Калкулация	ВИСЯЩИ ОЛУЦИ ОТ ПЛАСТИФИЦИРАНА ЛАМАРИНА	M	78,00
9	8102103000	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	M	40,00
<b>ДОГРАМА</b>				
10	Калкулация	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА 4-5 КАМЕРНА СЪС СЪКЛОПАКЕТ	M <sup>2</sup>	53,00
11	Калкулация	MDF ВРАТИ ВЪТРЕШНИ	M <sup>2</sup>	20,00
12	Калкулация	MDF ИЛИ PVC ПЛЪЗГАЩА ВРАТА	M <sup>2</sup>	2,50
13	Калкулация	ПОКРИВНА ТАБАКЕРА 80/80CM	БР	1,00
14	Калкулация	МЕТАЛЕН КАПАК ЗА ОТВОР В ПОКРИВНА ПЛОЧА 80/80CM	БР	1,00
<b>МАЗАЧЕСКИ РАБОТИ</b>				
15	8102131010	ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ / БЕТОНОВИ СТЕНИ	M <sup>2</sup>	440,00
16	8102131030	ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО БЕТОНОВИ ТАВАНИ	M <sup>2</sup>	225,00
17	Калкулация	ОЦВЕТЕНА СТРУКТУРНА МАЗИЛКА ВАУМИТ ПО ВЪНШНИ СТЕНИ	M <sup>2</sup>	221,00
18	Калкулация	СИЛИКОНОВА МАЗИЛКА ПО ОТКРИТИ БЕТОНОВИ ПОВЪРХНОСТИ - ДЪНА ТЕРАСИ И БЕТОНОВИ СТРЕХИ	M <sup>2</sup>	82,50
19	8102132090	ГИПСОВА ШПАХЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	M <sup>2</sup>	402,00
<b>ОБЛИЦОВЪЧНИ РАБОТИ</b>				
20	Калкулация	КАМЕННА ОБЛИЦОВКА ПО ФАСАДИ	M <sup>2</sup>	60,00
21	8102121010	ОБЛИЦОВКА ПРАВИ ПЛОСКОСТИ СТЕНИ И КРАЙ МИВКИ С ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ 150/150 MM НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	M <sup>2</sup>	60,00
22	Калкулация	ОКАЧЕН ТАВАН PVC ЛАМЕЛИ DUMAPLAST	M <sup>2</sup>	20,00
<b>НАСТИЛКИ</b>				
23	8102145251	ПЕРДАШЕНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА М300 ПО ПОДОВЕ, ТЕРАСИ, ПОКРИВИ И ДРУГИ С ДЕБЕЛИНА 4 CM	M <sup>2</sup>	271,00
24	Калкулация	НАСТИЛКА ОТ НЕПОЛИРАН ГРАНИТОГРЕС ПО ТЕРАСИ, ПЛОЧНИЦИ-ТЕРАСИ И ВЪНШНИ СЪЛБИ	M <sup>2</sup>	40,00
25	8102142150	НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ САНИТАРНИ ВЪЗЛИ	M <sup>2</sup>	20,00
25	8102142150	НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ ИЛИ ПОЛИРАН ГРАНИТОГРЕС КОРИДОРИ И СЪЛБИЩНА КЛЕТКА	M <sup>2</sup>	30,00
26	Калкулация	НАСТИЛКА ОТ ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ	M <sup>2</sup>	105,00

<b>БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ</b>				
27	8102162160	ТРИКРАТНО БОЯДИСВАНЕ НОВИ СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛ ЛАТЕКС ВЪРХУ ВАРОВА И ГИПСОВА ШПАКЛОВКА	М <sup>2</sup>	402,00
28	8102161300	ПОСТНО БОЯДИСВАНЕ ПО НЕШПАХЛОВАНИ СТЕНИ И ТАВАНИ	М <sup>2</sup>	153,00
<b>ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ</b>				
29	Калкулация	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ВЪНШНИ СТЕНИ ПО ЧАСТ ЕЕ ВАУМИТ EPS-F 8CM	М <sup>2</sup>	281,00
30	Калкулация	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОД НАД НЕОТОПЛЯЕМИ ПОМЕЩЕНИЯ ПО ЧАСТ ЕЕ СТИРОПОР 5CM	М <sup>2</sup>	50,00
31	Калкулация	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОД НЕОТОПЛЯЕМ ПОДЗЕМЕН ЕТАЖ ПО ЧАСТ ЕЕ ROOFMATE SL-A 3CM	М <sup>2</sup>	50,00
32	Калкулация	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОД ОТОПЛЯЕМИ ПОМЕЩЕНИЯ НЕПОСРЕДСТВЕНО ВЪРХУ ТЕРЕНА ПО ЧАСТ ЕЕ ROOFMATE SL-A 8CM	М <sup>2</sup>	70,00
33	Калкулация	ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН ГРУНД ПО ВКОПАНИ СУТЕРЕННИ СТЕНИ И ЧАСТИЧНО ВКОПАНИ - ЦОКЪЛНИ	М <sup>2</sup>	180,00
34	Калкулация	2ПЛАСТА ARDEX ПО ВКОПАНИ СУТЕРЕННИ СТЕНИ И ЧАСТИЧНО ВКОПАНИ - ЦОКЪЛНИ	М <sup>2</sup>	180,00
35	Калкулация	ЗАЩИТА НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПО ВКОПАНИ СУТЕРЕННИ СТЕНИ ЧАСТИЧНО ВКОПАНИ - ЦОКЪЛНИ С XPS 5CM	М <sup>2</sup>	180,00
36	Калкулация	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОКРИВНИ ПЛОЧИ ПОД СКАТНИ ПОКРИВИ ПО ЧАСТ ЕЕ XPS RF 12CM	М <sup>2</sup>	114,00
37	Калкулация	ПАРОИЗОЛАЦИЯ 1ПЛАСТ ПОЛИЕТИЛЕН ПО ПОКРИВНИ ПЛОЧИ	М <sup>2</sup>	114,00
38	Калкулация	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ 2ПЛАСТА ВОАЛИТ ПО СКАТНИ ПОКРИВИ ВЪРХУ ДЪСЧЕНАТА ОБШИВКА	М <sup>2</sup>	212,00
39	Калкулация	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПОКРИВ-ТЕРАСА ROOFMATE SL 8CM	М <sup>2</sup>	14,00
40	Калкулация	ПАРОИЗОРАЦИЯ 1ПЛАСТ ПОЛИЕТИЛЕН ПО ПОКРИВ-ТЕРАСА, ТЕРАСИ И ПЛОЧНИК-ТЕРАСИ	М <sup>2</sup>	35,50
41	Калкулация	ХИДРОИЗОЛАЦИОННА ПАСТА ПО ПОКРИВ-ТЕРАСА, ТЕРАСИ И ПЛОЧНИК-ТЕРАСИ	М <sup>2</sup>	35,50
<b>РАЗНИ</b>				
42	Калкулация	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА AL ПАРАПЕТ ПО ТЕРАСИ И ОТКРИТИ ПЛОЧНИК-ТЕРАСИ	М <sup>2</sup>	15,00
43	8102112050	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С ВИСОЧИНА ДО 30М	М2	320,00
44	Калкулация	ПРЕВОЗ НА РАЗТВОРИ	М <sup>3</sup>	33,00
45	Калкулация	ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	М <sup>3</sup>	11,00

Съставил:.....

/арх.Р. Русанова/

**ЧАСТ: Строителни конструкции**

Но	НАИМЕНОВАНИЕ	М-КА	К-ВО
<b>ОСНОВИ - ИЗКОП, ФУНДАМЕНТИ, НАСТИЛКА, ФУСОВЕ КОЛОНИ</b>			
1	МАСОВ ИЗКОП С БАГЕР	М <sup>3</sup>	255,00
2	РЪЧЕН ИЗКОП	М <sup>3</sup>	65,00
3	ПОДЛОЖЕН БЕТОН КЛАС В7.5 ЗА ФУНДАМЕНТИ, РАНДБАЛКИ И СТЕНИ	М <sup>3</sup>	9,60
4	КОФРАЖ ЗА ФУНДАМЕНТИ, РАНДБАЛКИ, СТЕНИ И КОЛОНИ	М <sup>2</sup>	442,00
5	АРМИРОВКА КЛАС АІ ЗА ФУНДАМЕНТИ, РАНДБАЛКИ, СТЕНИ И ФУСОВЕ ЗА КОЛОНИ	КГ	734,00
6	АРМИРОВКА КЛАС АІІІ ЗА ФУНДАМЕНТИ, РАНДБАЛКИ, СТЕНИ И ФУСОВЕ ЗА КОЛОНИ	КГ	1320,00
7	БЕТОН КЛАС В20 ЗА ФУНДАМЕНТИ, СТЕНИ И КОЛОНИ	М <sup>3</sup>	81,40
8	ГРУНД - 1 ПЛ., ХИ - 2 ПЛ., ТИ XPS - 5 CM ПО СУТЕРЕННИ СТЕНИ	М <sup>2</sup>	част АРХ.
9	ОБРАТЕН НАСИП	М <sup>3</sup>	164,00
10	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ОБРАТЕН НАСИП	М <sup>3</sup>	164,00

11	ПОДОСНОВЕН ПЛАСТ ОТ КАМЕНИ ФРАКЦИИ (ТРАМБОВАНА БАЛАСТРА) - 25 СМ	М <sup>3</sup>	35,85
12	ИЗОЛАЦИЯ МЕЖДУ БАЛАСТРАТА И БЕТОНОВАТА НАСТИЛКА - полиетилен 200 микр.	М <sup>2</sup>	145,00
13	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS - 5 СМ ПО ПОДА	М <sup>2</sup>	част АРХ.
14	КОФРАЖ ЗА НАСТИЛКА	М <sup>2</sup>	16,00
15	АРМИРОВКА КЛАС АIII ЗА НАСТИЛКА	КГ	794,00
16	БЕТОН КЛАС В20 ЗА НАСТИЛКА	М <sup>3</sup>	21,75
17	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ДО ОБЕКТА 20(25) КМ	М <sup>3</sup>	112,75

**ПЪРВА ПЛОЧА ±0.00**

1	КОФРАЖ ЗА ПЛОЧИ И ГРЕДИ	М <sup>2</sup>	69,50
2	КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ	М <sup>2</sup>	77,00
3	КОФРАЖ ЗА СЪЛБИЩА И ПЛОЩАДКИ	М <sup>2</sup>	12,00
4	АРМИРОВКА КЛАС АI	КГ	334,00
5	АРМИРОВКА КЛАС АIII	КГ	1474,00
6	БЕТОН КЛАС В20 ЗА ПЛОЧИ И ГРЕДИ	М <sup>3</sup>	12,00
7	БЕТОН КЛАС В20 ЗА КОЛОНИ	М <sup>3</sup>	5,20
8	БЕТОН КЛАС В20 ЗА СЪЛБИЩА И ПЛОЩАДКИ	М <sup>3</sup>	1,40
9	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ДО ОБЕКТА	М <sup>3</sup>	18,60

**ВТОРА ПЛОЧА +2.80**

1	КОФРАЖ ЗА ПЛОЧИ И ГРЕДИ	М <sup>2</sup>	275,00
2	КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ	М <sup>2</sup>	92,00
3	КОФРАЖ ЗА СЪЛБИЩА И ПЛОЩАДКИ	М <sup>2</sup>	23,00
4	АРМИРОВКА КЛАС АI	КГ	712,00
5	АРМИРОВКА КЛАС АIII	КГ	3478,00
6	БЕТОН КЛАС В20 ЗА ПЛОЧИ И ГРЕДИ	М <sup>3</sup>	33,70
7	БЕТОН КЛАС В20 ЗА КОЛОНИ	М <sup>3</sup>	6,20
8	БЕТОН КЛАС В20 ЗА СЪЛБИЩА И ПЛОЩАДКИ	М <sup>3</sup>	2,80
9	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ДО ОБЕКТА	М <sup>3</sup>	42,70

**ТРЕТА ПЛОЧА +5.60**

1	КОФРАЖ ЗА ПЛОЧИ И ГРЕДИ	М <sup>2</sup>	180,00
2	КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ	М <sup>2</sup>	54,00
3	АРМИРОВКА КЛАС АI	КГ	408,00
4	АРМИРОВКА КЛАС АIII	КГ	2158,00
5	БЕТОН КЛАС В20 ЗА ПЛОЧИ И ГРЕДИ	М <sup>3</sup>	22,60
6	БЕТОН КЛАС В20 ЗА КОЛОНИ	М <sup>3</sup>	3,50
7	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ДО ОБЕКТА	М <sup>3</sup>	26,10

**ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ**

1	ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ (ПОПОВЕ, ПОДЛОЖКИ, СТОЛИЦИ И РЕБРА) НА КОТА +2.80	М <sup>3</sup>	2,20
2	ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ (ПОПОВЕ, ПОДЛОЖКИ, СТОЛИЦИ И РЕБРА) НА КОТА +5.60	М <sup>3</sup>	3,20
3	КОФРАЖ ЗА Ж.Б.ПОЯСИ	М <sup>2</sup>	10,00
4	АРМИРОВКА КЛАС АI	КГ	32,00
5	АРМИРОВКА КЛАС АIII	КГ	40,00
6	БЕТОН КЛАС В20 ЗА Ж.Б.ПОЯСИ	М <sup>3</sup>	0,85
7	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ДО ОБЕКТА	М <sup>3</sup>	0,85

Съставил:.....

/инж. Драганов/





