

ОБЕКТ: "Респект 017 Б" - 29/2011 г.

ФАЗА: Технически проект

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ЧАСТ: Архитектурна

№	НАИМЕНОВАНИЕ	М-КА	К-ВО
[1]	[3]	[4]	[5]
ЗИДАРСКИ РАБОТИ			
1	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА ОТ КУХИ ТУХЛИ 25/24/12 CM НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	M ³	39,00
2	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ОТ КУХИ ТУХЛИ 25/14/12 CM НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	M ²	35,00
3	АРМИРАНИ ЩУРЦОВЕ НАД ВРАТИ	M	8,30
ПОКРИВНИ РАБОТИ			
4	ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ВЪРХУ ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ	M ²	147,00
5	ПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ ТИП МИЗИЯ /БРАМАК/ ВЪРХУ ДЪСЧЕНА ОБШИВКА	M ²	147,00
ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ РАБОТИ			
6	ВОДОСБОРНИ КАЗАНЧЕТА ОТ ПЛАСТИФИЦИРАНА ЛАМАРИНА	БР	9,00
7	ВИСЯЩИ ОЛУЦИ ОТ ПЛАСТИФИЦИРАНА ЛАМАРИНА	M	48,50
8	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПЛАСТИФИЦИРАНА ЛАМАРИНА	M	48,50
ДОГРАМА			
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА 4-5 КАМЕРНА СЪС СЪКЛОПАКЕТ	M ²	32,00
10	MDF ВРАТИ ВЪТРЕШНИ	M ²	11,30
МАЗАЧЕСКИ РАБОТИ			
11	ВЪТРЕШНА ГИПСОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	M ²	227,00
12	ВЪТРЕШНА ГИПСОВА МАЗИЛКА ПО ТАВАНИ	M ²	96,00
13	ОЦВЕТЕНА СИЛИКАТНА МАЗИЛКА "ВАУМИТ" ПО ВЪНШНИ СТЕНИ	M ²	100,00
14	СИЛИКОНОВА МАЗИЛКА ПО ОТКРИТИ БЕТОНОВИ ПОВЪРХНОСТИ - ДЪНА ТЕРАСИ, БЕТОНОВИ СТРЕХИ И ВЪНШНА КОЛОНА	M ²	45,00
ОБЛИЦОВЪЧНИ РАБОТИ			
15	КАМЕННА ОБЛИЦОВКА ПО ФАСАДИ	M ²	73,00
16	ОБЛИЦОВКА ПРАВИ ПЛОСКОСТИ СТЕНИ И КРАЙ МИВКИ С ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ 150/150 MM НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	M ²	40,00
17	ОКАЧЕН ТАВАН PVC ЛАМЕЛИ DUMAPLAST	M ²	9,00
18	ОБЛИЦОВКА ПОКРИВ В ПОДПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО С ГИПСОКАРТОН	M ²	88,00
19	ЧЕЛНА ДЪСКА ПО ВСИЧКИ СТРЕХИ	M	48,50
НАСТИЛКИ			
20	ПЕРДАШЕНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА М300 ПО ПОДОВЕ, ТЕРАСИ, СЪПАЛА И ПЛОЧНИЦИ С ДЕБЕЛИНА 4 CM	M ²	189,00
21	НАСТИЛКА ОТ НЕПОЛИРАН ГРАНИТОГРЕС ВКЛ ПЕРВАЗИ	M ²	40,50
22	НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ САНИТАРНИ ВЪЗЛИ ВКЛ ПЕРВАЗИ	M ²	9,00
23	НАСТИЛКА ОТ ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ ВКЛ ПЕРВАЗИ	M ²	54,00
БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ			
24	ТРИКРАТНО БОЯДИСВАНЕ НОВИ СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛ ЛАТЕКС ВЪРХУ ГИПСОВА МАЗИЛКА И ГИПСОКАРТОН	M ²	411,00
ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ			
25	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ВЪНШНИ СТЕНИ ПО ЧАСТ ЕЕ - ВАУМИТ EPS 8CM, ВКЛ PVC МРЕЖА, ШПАХЛОВАНЕ, ДЮБЕЛИРАНЕ И ЗАБРЪЩАНЕ ПО ОТВОРИ	M ²	173,00
26	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОД НАД НЕОТОПЛЯЕМО ПОМЕЩЕНИЕ ПО ЧАСТ ЕЕ - СТИРОПОР 6CM, ВКЛ PVC МРЕЖА, ДЮБЕЛИРАНЕ	M ²	32,00

27	ПАРОИЗОЛАЦИЯ 1ПЛАСТ ПОЛИЕТИЛЕН НА ПОД НАД НЕОТОПЛЯЕМО ПОМЕЩЕНИЕ	M ²	32,00
28	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОД НЕПОСРЕДСТВЕНО ВЪРХУ ТЕРЕНА ПО ЧАСТ ЕЕ XPS ROOFMATE SL-A 4CM	M ²	45,00
29	ПАРОИЗОЛАЦИЯ 1ПЛ ПОЛИЕТИЛЕН НА ПОД НЕПОСРЕДСТВЕНО ВЪРХУ ТЕРЕНА	M ²	45,00
30	ПАРОПРОПУСКЛИВО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМО ФОЛИО	M ²	147,00
31	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СКАТНИ ПОКРИВИ ПО ЧАСТ ЕЕ НАД ДЪРВЕНИ РЕБРА ROCKWOOL MULTIROCK 1.2CM	M ²	147,00
32	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СКАТНИ ПОКРИВИ ПО ЧАСТ ЕЕ МЕЖДУ ДЪРВЕНИ РЕБРА ROCKWOOL MULTIROCK 8CM	M ²	147,00
33	ПАРОИЗОЛАЦИЯ 1ПЛ ПОЛИЕТИЛЕН ПО СКАТНИ ПОКРИВИ	M ²	147,00
34	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ 2ПЛАСТА ВОАЛИТ НАД ДЪСЧЕНА ОБШИВКА	M ²	147,00

РАЗНИ

35	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА AL ПАРАПЕТИ ПО ПЛОЧНИК-ТЕРАСА	M ²	7,80
36	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С ВИСОЧИНА ДО 30М	M ²	140,00
37	ПРЕВОЗ НА РАЗТВОРИ	M ³	9,00
38	ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	M ³	5,00

Съставил:.....

/арх.Р. Русанова/

ЧАСТ: **Архитектурна**

№	НАИМЕНОВАНИЕ	М-КА	КОЛИЧ.
ОСНОВИ - ИЗКОП, ФУНДАМЕНТИ, НАСТИЛКА, ФУСОВЕ КОЛОНИ			
1	МАСОВ ИЗКОП С БАГЕР	M ³	126,00
2	РЪЧЕН ИЗКОП	M ³	14,00
3	ПОДЛОЖЕН БЕТОН КЛАС В7.5 ЗА ФУНДАМЕНТИ, РАНДБАЛКИ И СТЕНИ	M ³	6,50
4	КОФРАЖ ЗА ФУНДАМЕНТИ, РАНДБАЛКИ, СТЕНИ И КОЛОНИ	M ²	360,00
5	АРМИРОВКА КЛАС АI ЗА ФУНДАМЕНТИ, РАНДБАЛКИ, СТЕНИ И ФУСОВЕ ЗА КОЛОНИ	КГ	78,00
6	АРМИРОВКА КЛАС АIII ЗА ФУНДАМЕНТИ, РАНДБАЛКИ, СТЕНИ И ФУСОВЕ ЗА КОЛОНИ	КГ	1603,00
7	БЕТОН КЛАС В20 ЗА ФУНДАМЕНТИ, СТЕНИ И КОЛОНИ	M ³	59,50
8	ОБРАТЕН НАСИП	M ³	40,00
9	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ОБРАТЕН НАСИП	M ³	40,00
10	ПОДОСНОВЕН ПЛАСТ ОТ КАМЕНИ ФРАКЦИИ (ТРАМБОВАНА БАЛАСТРА) - 25 CM	M ³	26,00
11	ИЗОЛАЦИЯ МЕЖДУ БАЛАСТРАТА И БЕТОНОВАТА НАСТИЛКА - полиетилен 200 ми	M ²	104,00
12	КОФРАЖ ЗА НАСТИЛКА	M ²	6,10
13	АРМИРОВКА КЛАС АIII ЗА НАСТИЛКА	КГ	512,00
14	БЕТОН КЛАС В20 ЗА НАСТИЛКА	M ³	16,00
15	ЗЕМНА ПОЧВА НА ДЕПО	M ³	100,00
16	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ДО ОБЕКТА 20(25) КМ	M ³	82,00
ПЪРВА ПЛОЧА ±0.00			
1	КОФРАЖ ЗА ПЛОЧИ И ГРЕДИ	M ²	44,00
2	КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ	M ²	37,00
3	КОФРАЖ ЗА СЪЛБИЩА И ПЛОЩАДКИ	M ²	13,00
4	АРМИРОВКА КЛАС АI	КГ	231,00
5	АРМИРОВКА КЛАС АIII	КГ	775,00
6	БЕТОН КЛАС В20 ЗА ПЛОЧИ И ГРЕДИ	M ³	15,20
7	БЕТОН КЛАС В20 ЗА КОЛОНИ	M ³	2,80
8	БЕТОН КЛАС В20 ЗА СЪЛБИЩА И ПЛОЩАДКИ	M ³	5,00
9	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ДО ОБЕКТА	M ³	23,00

ВТОРА ПЛОЧА +2.80			
1	КОФРАЖ ЗА ПЛОЧИ И ГРЕДИ	М ²	168,00
2	КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ	М ²	56,00
3	КОФРАЖ ЗА СЪЛБИЩА И ПЛОЩАДКИ	М ²	13,00
4	АРМИРОВКА КЛАС АІ	КГ	396,00
5	АРМИРОВКА КЛАС АІІІ	КГ	1854,00
6	БЕТОН КЛАС В20 ЗА ПЛОЧИ И ГРЕДИ	М ³	18,90
7	БЕТОН КЛАС В20 ЗА КОЛОНИ	М ³	42,00
8	БЕТОН КЛАС В20 ЗА СЪЛБИЩА И ПЛОЩАДКИ	М ³	5,00
9	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ДО ОБЕКТА	М ³	65,90
ТРЕТА ПЛОЧА +3.70			
1	КОФРАЖ ЗА ПЛОЧИ И ГРЕДИ	М ²	71,00
4	АРМИРОВКА КЛАС АІ	КГ	18,00
5	АРМИРОВКА КЛАС АІІІ	КГ	807,00
6	БЕТОН КЛАС В20 ЗА ПЛОЧИ И ГРЕДИ	М ³	8,50
9	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ДО ОБЕКТА	М ³	8,50
ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ			
1	ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ (ПОПОВЕ, ПОДЛОЖКИ, СТОЛИЦИ И РЕБРА)	М ³	3,20
2	КОФРАЖ ЗА Ж.Б.ПОЯСИ	М ²	13,30
3	АРМИРОВКА КЛАС АІ	КГ	19,00
4	АРМИРОВКА КЛАС АІІІ	КГ	36,00
5	БЕТОН КЛАС В20 ЗА Ж.Б.ПОЯСИ	М ³	0,80
6	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ДО ОБЕКТА	М ³	0,80

Съставил:.....

/инж. Ст. Драгов/

