

ОБЕКТ: "Твърдица" - 40/2011 г.

ФАЗА: Технически проект

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ЧАСТ: Архитектурна

№	НАИМЕНОВАНИЕ	М-КА	К-ВО
[1]	[3]	[4]	[5]
ЗИДАРСКИ РАБОТИ			
1	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА ОТ КУХИ ТУХЛИ 25/24/12 CM НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	M ³	35,00
2	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ОТ КУХИ ТУХЛИ 25/14/12 CM НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	M ²	10,00
3	АРМИРАНИ ЩУРЦОВЕ НАД ВРАТИ	M	17,50
4	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ КОМИНИ С КЕРАМЗИТОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА С ЕДНА ДУПКА	M	20,00
ПОКРИВНИ РАБОТИ			
5	ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ВЪРХУ ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ	M ²	288,00
6	ПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ ТИП МИЗИЯ /БРАМАК/ ВЪРХУ ДЪСЧЕНА ОБШИВКА	M ²	288,00
ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ РАБОТИ			
7	ВОДОСБОРНИ КАЗАНЧЕТА ОТ ПЛАСТИФИЦИРАНА ЛАМАРИНА	БР	13,00
8	ВИСЯЩИ ОЛУЦИ ОТ ПЛАСТИФИЦИРАНА ЛАМАРИНА	M	86,00
9	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПЛАСТИФИЦИРАНА ЛАМАРИНА	M	48,00
ДОГРАМА			
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА 4-5 КАМЕРНА СЪС СЪКЛОПАКЕТ	M ²	54,00
11	MDF ВРАТИ ВЪТРЕШНИ	M ²	22,00
12	AL ГАРАЖНА ВРАТА 240/240	БР	1,00
МАЗАЧЕСКИ РАБОТИ			
13	ВЪТРЕШНА ГИПСОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	M ²	505,00
14	ВЪТРЕШНА ГИПСОВА МАЗИЛКА ПО ТАВАНИ	M ²	100,00
15	ОЦВЕТЕНА СИЛИКАТНА МАЗИЛКА "ВАУМИТ" ПО ВЪНШНИ СТЕНИ	M ²	100,00
ОБЛИЦОВЪЧНИ РАБОТИ			
16	КАМЕННА ОБЛИЦОВКА ПО ФАСАДИ	M ²	93,00
17	ОБЛИЦОВКА ПРАВИ ПЛОСКОСТИ СТЕНИ И КРАЙ МИВКИ С ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ 150/150 MM НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	M ²	69,00
18	ОКАЧЕН ТАВАН PVC ЛАМЕЛИ DUMARLAST	M ²	17,50
19	ОБЛИЦОВКА ШЛИЦОВЕ В БАНИТЕ С ВОДОУСТОЙЧИВ ГИПСОКАРТОН	M ²	7,20
20	ЧЕЛНА ДЪСКА ПО ВСИЧКИ СТРЕХИ	M	86,00
21	ОБЛИЦОВКА ТАВАНИ С ГИПСОКАРТОН ПОД СКАТЕН ПОКРИВ	M ²	88,00
НАСТИЛКИ			
22	ПЕРДАШЕНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА M300 ПО ПОДОВЕ, ТЕРАСИ, СЪПЛАЛА И ПЛОЧНИЦИ С ДЕБЕЛИНА 4 CM	M ²	353,00
23	НАСТИЛКА ОТ НЕПОЛИРАН ГРАНИТОГРЕС ВКЛ ПЕРВАЗИ ЗА ВЪНШНИ СЪПЛАЛА И ПЛОЧНИЦИ	M ²	50,00
24	НАСТИЛКА ОТ ПОЛИРАН ГРАНИТОГРЕС / ТЕРАКОТНИ ПЛ. ВЪТРЕ ПО АНТРЕТА, СЪЛБИЩЕ И КОРИДОРИ ВКЛ ПЕРВАЗИ	M ²	51,00
25	НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ САНИТАРНИ ВЪЗЛИ ВКЛ ПЕРВАЗИ	M ²	17,50
26	НАСТИЛКА ОТ ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ ВКЛ ПЕРВАЗИ	M ²	130,00
БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ			
27	ТРИКРАТНО БОЯДИСВАНЕ НОВИ СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛ ЛАТЕКС ВЪРХУ ГИПСОВА МАЗИЛКА И ГИПСОКАРТОН	M ²	757,00
ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ			

28	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ВЪНШНИ СТЕНИ ПО ЧАСТ ЕЕ EPS-F 8CM, ВКЛ PVC МРЕЖА, ШПАХЛОВАНЕ, ДЮБЕЛИРАНЕ И ЗАБРЪЩАНЕ ПО ОТВОРИ	M ²	193,00
29	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ЧАСТ ЕЕ НА СТЕНА ГРАНИЧЕЩА С НЕОТОПЛЯЕМО ПОМЕЩЕНИЕ ПО ЧАСТ ЕЕ EPS 5CM ВКЛ. PVC МРЕЖА И ДЮБЕЛИРАНЕ	M ²	32,50
30	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОД НЕПОСРЕДСТВЕНО ВЪРХУ ТЕРЕНА ПО ЧАСТ ЕЕ XPS ROOFMATE SL-A 4CM - ПРИ ОТОПЛЯЕМИ ПОМЕЩЕНИЯ	M ²	141,50
31	ПАРОИЗОЛАЦИЯ 1ПЛАСТ НА ПОКРИВ-ТЕРАСА	M ²	5,00
32	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS 14CM ПО ЧАСТ ЕЕ НА ПОКРИВ-ТЕРАСА	M ²	5,00
33	PE ФОЛИО 1ПЛАСТ НА ПОКРИВ-ТЕРАСА	M ²	5,00
34	ВАУМАКОЛ УПЛЪТНИТЕЛНО ФОЛИО ПО ПОКРИВ-ТЕРАСА	M ²	5,00
35	ВАУМАКОЛ ФЛЕКС ТОП ПО ПОКРИВ-ТЕРАСА	M ²	5,00
36	PE ФОЛИО ПАРОСПИРАЩО ПО СКАТНИ ПОКРИВИ	M ²	288,00
37	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СКАТНИ ПОКРИВИ ПО ЧАСТ ЕЕ СЪЖКЛЕНА ВАТА URSA GLASWOOL SF35 ПОД ГРЕДИ 6CM	M ²	288,00
38	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СКАТНИ ПОКРИВИ ПО ЧАСТ ЕЕ СЪЖКЛЕНА ВАТА URSA GLASWOOL SF35 МЕЖДУ ГРЕДИ 6CM	M ²	288,00
39	ПАРПРОПУСКЛИВО ФОЛИО	M ²	288,00
40	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ 2ПЛАСТА ВОАЛИТ ПО СКАТНИ ПОКРИВИ НАД ДЪСЧЕНА ОБШИВКА	M ²	288,00

РАЗНИ

41	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА AL ПАРАПЕТИ ПО СЪЛБИЩА, ТЕРАСИ И ПЛОЧНИЦИ	M ²	25,00
42	ПРЕВОЗ НА РАЗТВОРИ	M ³	16,60
43	ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	M ³	13,00

Съставил:.....

/арх.Р. Русанова/

ЧАСТ: Строителни конструкции

No	НАИМЕНОВАНИЕ	М-КА	КОЛИЧ.
ОСНОВИ - ИЗКОП, ФУНДАМЕНТИ, НАСТИЛКА, ФУСОВЕ КОЛОНИ			
1	МАСОВ ИЗКОП С БАГЕР	M ³	126,00
2	РЪЧЕН ИЗКОП	M ³	14,00
3	ПОДЛОЖЕН БЕТОН КЛАС B7.5 ЗА ФУНДАМЕНТИ, РАНДБАЛКИ И СТЕНИ	M ³	10,50
4	КОФРАЖ ЗА ФУНДАМЕНТИ, РАНДБАЛКИ, СТЕНИ И КОЛОНИ	M ²	334,00
5	АРМИРОВКА КЛАС A1 ЗА ФУНДАМЕНТИ, РАНДБАЛКИ, СТЕНИ И ФУСОВЕ ЗА КОЛОНИ	КГ	356,00
6	АРМИРОВКА КЛАС AIII ЗА ФУНДАМЕНТИ, РАНДБАЛКИ, СТЕНИ И ФУСОВЕ ЗА КОЛОНИ	КГ	2123,00
7	БЕТОН КЛАС B20 ЗА ФУНДАМЕНТИ, СТЕНИ И КОЛОНИ	M ³	61,00
8	ОБРАТЕН НАСИП	M ³	56,00
9	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ОБРАТЕН НАСИП	M ³	56,00
10	ПОДОСНОВЕН ПЛАСТ ОТ КАМЕНИ ФРАКЦИИ (ТРАМБОВАНА БАЛАСТРА) - 25 CM	M ³	56,00
11	ИЗОЛАЦИЯ МЕЖДУ БАЛАСТРАТА И БЕТОНОВАТА НАСТИЛКА - полиетилен 200 ми	M ²	225,00
12	КОФРАЖ ЗА НАСТИЛКА	M ²	10,00
13	АРМИРОВКА КЛАС AIII ЗА НАСТИЛКА	КГ	1170
14	БЕТОН КЛАС B20 ЗА НАСТИЛКА	M ³	34,00
15	ЗЕМНА ПОЧВА НА ДЕПО	M ³	84,00
16	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ДО ОБЕКТА 20(25) КМ	M ³	105,50
ПЪРВА ПЛОЧА +2.80			
1	КОФРАЖ ЗА ПЛОЧИ И ГРЕДИ	M ²	369,00
2	КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ	M ²	88,00
3	КОФРАЖ ЗА СЪЛБИЩА И ПЛОЩАДКИ	M ²	15,00
4	АРМИРОВКА КЛАС A1	КГ	821,00

5	АРМИРОВКА КЛАС АІІІ	КГ	3960,00
6	БЕТОН КЛАС В20 ЗА ПЛОЧИ И ГРЕДИ	М ³	47,00
7	БЕТОН КЛАС В20 ЗА КОЛОНИ	М ³	7,00
8	БЕТОН КЛАС В20 ЗА СТЬЛБИЦА И ПЛОЩАДКИ	М ³	5,00
9	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ДО ОБЕКТА	М ³	59,00
ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ			
1	ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ (ПОПОВЕ, ПОДЛОЖКИ, СТОЛИЦИ И РЕБРА)	М ³	6,40
2	КОФРАЖ ЗА Ж.Б.ПОЯСИ	М ²	65,00
3	КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ	М ²	51,00
4	АРМИРОВКА КЛАС АІ	КГ	364,00
5	АРМИРОВКА КЛАС АІІІ	КГ	729,00
6	БЕТОН КЛАС В20 ЗА Ж.Б.ПОЯСИ	М ³	6,20
7	БЕТОН КЛАС В20 ЗА КОЛОНИ	М ³	4,00
8	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ДО ОБЕКТА	М ³	6,20

Съставил:.....

/инж. Ив. Драганов/

