

ПРОЕКТ "ОПТИМА 1Б" - 66/2009 г.**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА**

Тази Количествена сметка (КС) е за конкретно изпълнение на проект „Оптима 1Б”, които е с РЗП 72,41 м2, включително покрита веранда с площ 10,56 м2. Можете ориентировъчно да използвате тази КС, като я промените пропорционално на РЗП на изчисления от вас проект тип „Оптима”. Използвайте тези данни съвсем ориентировъчно и имайте предвид, че конкретна и реална количествена сметка ще получите заедно с поръчания от вас проект.

ЧАСТ: **Архитектурна**

№	ШИФЪР	НАИМЕНОВАНИЕ	М-КА	К-ВО
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
ЗИДАРСКИ РАБОТИ				
1	8102082190	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА ОТ КУХИ ТУХЛИ 25/24/12 CM НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	М ³	34,50
2	8102082220	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ОТ КУХИ ТУХЛИ 25/14/12 CM НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	М ²	50,00
3	8102082340	АРМИРАНИ ЩУРЦОВЕ НАД ВРАТИ	М	6,10
4	8102082310	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ КОМИНИ С КЕРАМЗИТОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА С ЕДНА ДУПКА	М	5,65
ПОКРИВНИ РАБОТИ				
5	Калкулация	ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ВЪРХУ ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ	М ²	104,00
6	Калкулация	ПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ ТИП МИЗИЯ /БРАМАК/ ВЪРХУ ДЪСЧЕНА ОБШИВКА	М ²	104,00
ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ РАБОТИ				
7	8102105110	ВОДОСБОРНИ КАЗАНЧЕТА ОТ ПЛАСТИФИЦИРАНА ЛАМАРИНА	БР	4,00
8	Калкулация	ВИСЯЩИ ОЛУЦИ ОТ ПЛАСТИФИЦИРАНА ЛАМАРИНА	М	19,50
9	8102103000	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПЛАСТИФИЦИРАНА ЛАМАРИНА	М	15,00
10	8102101200	ОБШИВКА КОМИНИ, КАПАНДУРИ, ШАХТИ, КАЛКАНИ И ТАБАКЕРИ С ПЛАСТИФИЦИРАНА ЛАМАРИНА	М ²	0,80
ДОГРАМА				
11	Калкулация	PVC ДОГРАМА ЧЕТИРИ КАМЕРНА СЪС СЪКЛОПАКЕТ	М ²	11,80
12	Калкулация	MDF ВРАТИ ВЪТРЕШНИ	М ²	6,60
13	Калкулация	ВХОДНА ВРАТА МАСИВ ИЛИ БЛИНДИРАНА	М ²	2,55
МАЗАЧЕСКИ РАБОТИ				
14	8102131010	ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ	М ²	161,00
15	8102131030	ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО БЕТОНОВИ ТАВАНИ	М ²	51,30
16	Калкулация	СИЛИКАТНА МАЗИЛКА "Baumit" ПО ВЪНШНИ СТЕНИ	М ²	125,00
17	8102132090	ГИПСОВА ШПАХЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	М ²	214,00
ОБЛИЦОВЪЧНИ РАБОТИ				
18	Калкулация	КАМЕННА ОБЛИЦОВКА /ГНАЙС/ ПО ФАСАДИ	М ²	28,00
19	8102121010	ОБЛИЦОВКА ПРАВИ ПЛОСКОСТИ СТЕНИ И КРАЙ МИВКИ С ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ 150/150 MM НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	М ²	17,00
20	Калкулация	ОКАЧЕН ТАВАН PVC ЛАМЕЛИ DUMARPLAST	М ²	3,80
21	Калкулация	ОБШИВКА С ДЪРВЕНА ЛАМПЕРИЯ ПО ДЪРВЕНИ СТРЕХИ И НАВЕС	М ²	36,00
НАСТИЛКИ				
22	8102145251	ПЕРДАШЕНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА М300 ПО ПОДОВЕ, ТЕРАСИ, ПОКРИВИ И ДРУГИ С ДЕБЕЛИНА 4 CM	М ²	64,00
23	Калкулация	НАСТИЛКА ОТ НЕПОЛИРАН ГРАНИТОГРЕС	М ²	12,20
24	8102142150	НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ 20/20	М ²	8,00
25	Калкулация	НАСТИЛКА ОТ ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ	М ²	43,80
БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ				

26	8102162160	ТРИКРАТНО БОЯДИСВАНЕ НОВИ СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛ ЛАТЕКС ВЪРХУ ВАРОВА И ГИПСОВА ШПАКЛОВКА	М ²	214,00
27	Калкулация	ОБРАБОТКА ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНАСТИ - БОЯДИСВАНЕ С ЯХТЕН ЛАК	М ²	59,00

ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ

28	Калкулация	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ ВЪНШНИ 5СМ ЕКСТРУДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ	М ²	153,00
29	Калкулация	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ 4СМ ЕКСТРУДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ НА ПОД НЕПОСРЕДСТВЕНО ВЪРХУ ТЕРЕНА	М ²	53,40
30	Калкулация	ПАРОИЗОЛАЦИЯ 1ПЛ ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО НА ПОД НЕПОСРЕДСТВЕНО ВЪРХУ ТЕРЕНА	М ²	53,40
31	Калкулация	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ 2ПЛ ВОАЛИТ ВЪРХУ ДЪСЧЕНА ОБШИВКА	М ²	208,00
32	Калкулация	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ 6СМ ЕКСТРУДИРАН МЕНОПОЛИСТИРОЛ ПО ПОКРИВНА ПЛОЧА	М ²	53,40
33	Калкулация	ПАРОИЗОЛАЦИЯ 1ПЛ. ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО ПО ПОКРИВНА ПЛОЧА	М ²	53,40

РАЗНИ

34	Калкулация	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪРВЕН ПАРАПЕТ ПО НАВЕС И ВЪНШНА СЪЛБА	М ²	7,00
35	8102112050	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С ВИСОЧИНА ДО 30М	М ²	128,00
36	Калкулация	ПРЕВОЗ НА РАЗТВОРИ	М ³	8,60
37	Калкулация	ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	М ³	3,10

Съставил:.....

/арх.Р. Русанова/

ЧАСТ: Строителни конструкции

№	ШИФЪР	НАИМЕНОВАНИЕ	М-КА	КОЛИЧ.
ОСНОВИ - ИЗКОП, ФУНДАМЕНТИ, НАСТИЛКА, ФУСОВЕ КОЛОНИ				
1	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ТРАНСПОРТ	М3	42,30
2	8101104331	ТЪНКИ ИЗКОПИ С ДЪЛБ.ДО 0.50М РЪЧНО ИЗКОПАВ., НАТОВ., ПРЕВОЗИ РАЗТОВ. С РЪЧНИ КОЛИЧКИ ДО 50 М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	М3	4,70
3	8102070130	ПОЛАГАНЕ НЕАРМИРАН БЕТОН В ОСНОВИ НА СТЕНИ, КОЛОНИ, МАШИНИ ФУНДАМ., ПОДЛ.БЕТОН И НАСТИЛКИ ОТ КЛАС В7.5 (подл. бетон за фонд.,рандбалки и стени)	М3	5,40
4	8102050100	КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ, ФУСОВЕ И ЧАШКИ НА КОЛОНИ С ПРАВОЪГЪЛНИ СЕЧЕНИЯ И ИВИЧЕН ЗА ПП ПЛОЧИ (за фундаменти, стени, рандбалки и колони)	М2	50,00
5	8102061020	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ АРМИРОВКА ПРИ ДЕБЕЛИНА 6 -12 ММ ОТ СТОМАНА А I И А II (стени и фусове за колони)	КГ	266,00
6	8102061050	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ АРМИРОВКА ПРИ ДЕБЕЛИНА 14-50 ММ ОТ СТОМАНА А III (стени и фусове за колони)	КГ	428,00
7	8102071360	ПОЛАГАНЕ АРМИРАН БЕТОН В СТ.БЕТ. СТЕНИ И ШАЙБИ ПРИ ДЕБЕЛИНА НАД 15 СМ ОТ КЛАС В20 (за фундаменти, стени, рандбалки и колони)	М3	26,90
8	8101113100	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	М3	19,20
9	8101114211	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ	М3	19,20
10	8103103000	ПОДОСНОВЕН ПЛАСТ ОТ КАМЕНИ ФРАКЦИИ	М3	16,00
11	8102050100	КОФРАЖ ЗА НАСТИЛКАТА	М2	8,00
12	8102280900	ИЗОЛАЦИЯ МЕЖДУ БАЛАСТРАТА И БЕТОНОВАТА НАСТИЛКА - полиет	М2	64,00

13	8102061050	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ АРМИРОВКА ПРИ ДЕБЕЛИНА 14-50 ММ ОТ СТОМАНА А III (за настилка)	КГ	265,00
14	8102070150	ПОЛАГАНЕ НЕАРМИРАН БЕТОН В ОСНОВИ НА СТЕНИ, КОЛОНИ, МАШИНИ ФУНДАМЕНТИ, ПОДЛОЖЕН БЕТОН И НАСТИЛКИ ОТ КЛАС В20 (настилка)	М3	9,60
15	Тр. схема	ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗКОПАНА ЗЕМНА МАСА НА ДЕПО	М3	27,80
16	Тр. схема	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ДО ОБЕКТА	М3	41,90
ПЪРВА ПЛОЧА +3.00				
1	8102050320	КОФРАЖ ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТ.Б. ПЛОЧИ ПРИ ДЕБЕЛИНА НАД 15 СМ И ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ	М2	108,80
2	8102050100	КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ, ФУСОВЕ И ЧАШКИ НА КОЛОНИ С ПРАВОЪГЪЛНИ СЕЧЕНИЯ И ИВИЧЕН ЗА ПП ПЛОЧИ (колони и шайби)	М2	44,00
3	8102061020	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ АРМИРОВКА ПРИ ДЕБЕЛИНА 6 -12 ММ ОТ СТОМАНА А I и А II	КГ	287,00
4	8102061050	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ АРМИРОВКА ПРИ ДЕБЕЛИНА 14-50 ММ ОТ СТОМАНА А III	КГ	848,00
5	8102071560	СТ.Б. ПЛОЧИ, ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ И ДЪНА НА РЕЗЕРВОАРИ ОТ КЛАС В20	М3	11,90
6	8102071160	СТ.Б. КОЛОНИ, СЪЛБОВЕ, РАМКИ И САМОСТОЯТЕЛНИ ГРЕДИ ОТ КЛАС В20 (колони и шайби)	М3	2,80
7	Тр.схема	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ДО ОБЕКТА	М3	14,70
ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ				
1	8102050320	КОФРАЖ ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТ.Б. ПЛОЧИ ПРИ ДЕБЕЛИНА НАД 15 СМ И ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ (за жбп)	М2	26,5
2	8102061020	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ АРМИРОВКА ПРИ ДЕБЕЛИНА 6 -12 ММ ОТ СТОМАНА А I и А II	КГ	51
3	8102061050	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ АРМИРОВКА ПРИ ДЕБЕЛИНА 14-50 ММ ОТ СТОМАНА А III	КГ	87
4	8102071560	СТ.Б. ПЛОЧИ, ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ И ДЪНА НА РЕЗЕРВОАРИ ОТ КЛАС В20	М3	2,2
5	8102111100	ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ НА КОТА +3.00	М3	0,20

Съставил:.....

(инж.Р. Драганов)

