

ПРОЕКТ: РЕСПЕКТ 011

ЧАСТ: Архитектурна

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	НАИМЕНОВАНИЕ	М-КА	К-ВО
ЗИДАРСКИ РАБОТИ			
1	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА ОТ КУХИ ТУХЛИ 25/24/12 СМ НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	М ³	28.16
2	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ОТ КУХИ ТУХЛИ 25/14/12 СМ НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	М ²	35.00
3	КОМИНИ	М ²	4.30
4	АРМИРАНИ ТУХЛЕНИ ЩУРЦОВЕ	М	5.90
ПОКРИВНИ РАБОТИ			
5	ПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ ТИП "МИЗИЯ" ВЪРХУ ДЪСЧЕНА ОБШИВКА	М ²	132.00
ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ РАБОТИ			
6	ВОДОСБОРНИ КАЗАНЧЕТА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА - ОБИКНОВЕНИ	БР	8.00
7	ВИСЯЩИ ОЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	М	35.05
8	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	М	30.00
9	ОБШИВКА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПРАГОВЕ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	М ²	4.65
10	ОБШИВКА КОМИНИ, КАПАНДУРИ, ШАХТИ, КАЛКАНИ И ТАБАКЕРИ С ПОЦ. ЛАМАРИНА ВКЛ. ПОКРИВНИ БОРДОВЕ	М ²	5.60
ДОГРАМА			
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪНШНА PVC ДОГРАМА С ТЕРМОПРАГ И СТЪКЛОПАКЕТ	М ²	21.40
СТОЛАРСКИ РАБОТИ			
12	ДОСТАВКА НА ДЪРВЕНА ДОГРАМА - ВРАТИ	М ²	9.20
13	ВРАТИ ПРЕСОВАНИ НЕОСТЪКЛЕНИ - КАСА 16СМ - МОНТАЖ	М ²	7.40
14	ВРАТИ ПРЕСОВАНИ НЕОСТЪКЛЕНИ - КАСА 25СМ - МОНТАЖ	М ²	1.80
15	ДЪРВЕНИ КЛЕПЕТА ЗА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ	10БР	1.80
МАЗАЧЕСКИ РАБОТИ			
16	ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ	М ²	211.80
17	ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО БЕТОНОВИ СТЕНИ И ТАВАНИ	М ²	76.90
18	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	М ²	262.20
19	ОЦВЕТЕНА СИЛИКАТНА МАЗИЛКА	М ²	117.50
ОБЛИЦОВЪЧНИ РАБОТИ			
20	КАМЕННА ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ И ЦОКЛИ	М ²	27.30
21	ОБЛИЦОВКА ПРАВИ ПЛОСКОСТИ СТЕНИ И КРАЙ МИВКИ С ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ 150/150 ММ НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	М ²	22.50
22	ОКАЧЕН ТАВАН PVC ЛАМЕЛИ	М ²	4.10
НАСТИЛКИ			
23	ПЕРДАШЕНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА М300 ПО ПОДОВЕ, ТЕРАСИ, ПОКРИВИ И ДРУГИ С ДЕБЕЛИНА 4 СМ	М ²	101.20
24	НАСТИЛКА ОТ НЕПОЛИРАН ГРАНИТОГРЕС ИЛИ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ - ПОКРИТА ТЕРАСА	М ²	24.40
25	НАСТИЛКА ОТ ПОЛИРАН ГРАНИТОГРЕС ИЛИ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ - КОРИДОР	М ²	11.30
26	НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ 20/20 - БАНЯ, КУХН.БОКС И КИЛЕР	М ²	11.41
27	ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ	М ²	54.20
БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ			
28	ТРИКРАТНО БОЯДИСВАНЕ НОВИ СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛ ЛАТЕКС ВЪРХУ ВАРОВА И ГИПСОВА ШПАКЛОВКА	М ²	262.20
29	ГРУНДИРАНЕ ПО ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	М ²	25.80

30	БЛАЖНА БОЯ ПО ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ - СТОЛАРСКИ РАБОТИ, ПОДОВЕ, СТРЕХИ, ЧЕЛНИ ДЪСКИ - ДВУКРАТНО	M ²	25.80
ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ			
31	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ - 4 СМ ЕКСТРУДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ - ПО ПОДА	M ²	76.90
32	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ - 5 СМ ЕКСТРУДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ - ПО СЕНИ	M ²	91.00
33	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ - 5 СМ ЕКСТРУДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ - ПО СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ ПО ФАСАДИТЕ	M ²	19.10
34	РВС МРЕЖА ЗА ФАСАДНИ ОБРАБОТКИ	M ²	110.10
35	ПАРОИЗОЛАЦИЯ 2 ПЛ. ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО - ПО ПОКРИВНА ПЛОЧА	M ²	197.00
36	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПОКРИВИ - ЕКСТРУДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ 6СМ	M ²	98.50
37	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ 2 ПЛ. ВОАЛИТ ПО СКАТЕН ПОКРИВ	M ²	264.00
РАЗНИ			
38	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С ВИСОЧИНА ДО 30 М	M ²	102.00
39	ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	M ³	4.80
40	ПРЕВОЗ НА РАЗТВОРИ	M ³	21.60

ПРОЕКТ: РЕСПЕКТ 011

ЧАСТ: Строителни конструкции

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	НАИМЕНОВАНИЕ	М-КА	К-ВО
ОСНОВИ - ИЗКОП, ФУНДАМЕНТИ, НАСТИЛКА, ФУСОВЕ КОЛОНИ			
1	ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ТРАНСПОРТ (за фундам.)	M ³	41.00
2	ТЪНКИ ИЗКОПИ С ДЪЛБ.ДО 0.50М РЪЧНО ИЗКОПАВ.,НАТОВ.,ПРЕВОЗИ РАЗТОВ.С РЪЧНИ КОЛИЧКИ ДО 50 М В ЗЕМНИ ПОЧВИ (за единични и ивични фундаменти)	M ³	10.00
3	ПОЛАГАНЕ НЕАРМИРАН БЕТОН В ОСНОВИ НА СЕНИ, КОЛОНИ, МАШИНИ ФУНДАМЕНТИ, ПОДЛОЖЕН БЕТОН И НАСТИЛКИ ОТ МАРКА М 100 (подложен бетон за фундаменти.)	M ³	3.40
4	КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ, ФУСОВЕ И ЧАШКИ НА КОЛОНИ С ПРАВОЪГЪЛНИ СЕЧЕНИЯ И ИВИЧЕН ЗА ПП ПЛОЧИ (за единични и ивични фундаменти)	M ²	135.00
5	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ АРМИРОВКА ПРИ ДЕБЕЛИНА 6 -12 ММ ОТ СТОМАНА А I И А II (за ед. и ив. фундаменти)	КГ	182.00
6	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ АРМИРОВКА ПРИ ДЕБЕЛИНА 14-50 ММ ОТ СТОМАНА А III (за ед. и ив. фундаменти)	КГ	337.00
7	ПОЛАГАНЕ НЕАРМИРАН БЕТОН В ОСНОВИ НА СЕНИ, КОЛОНИ, МАШИНИ ФУНДАМЕНТИ, ПОДЛОЖЕН БЕТОН И НАСТИЛКИ ОТ МАРКА М 200 (за ед. и ив. фундаменти)	M ³	24.40
8	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ АРМИРОВКА ОТ СТОМАНА А I И А II (за фусове на колони)	КГ	58.00
9	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ АРМИРОВКА ОТ СТОМАНА А III (за фусове на колони)	КГ	182.00
10	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ, вкл. до кота -0,43	M ³	8.50
11	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ	M ³	8.50
12	ПОДОСНОВЕН ПЛАСТ ОТ КАМЕНИ ФРАКЦИИ	M ³	27.00
13	КОФРАЖ ЗА НАСТИЛКАТА	M ³	9.00
14	ИЗОЛАЦИЯ МЕЖДУ БАЛАСТРАТА И БЕТОНОВАТА НАСТИЛКА - полиетилен 200 микр.	M ²	108.00
15	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ АРМИРОВКА ОТ СТОМАНА А III (за настилка)	КГ	480.00
16	ПОЛАГАНЕ НЕАРМИРАН БЕТОН В ОСНОВИ НА СЕНИ, КОЛОНИ, МАШИНИ ФУНДАМЕНТИ, ПОДЛОЖЕН БЕТОН И НАСТИЛКИ ОТ МАРКА М 200 (за настилка)	M ³	16.70

17	ДОВОЗВАНЕ ЗЕМНА МАСА НА ДЕПО	M ³	49.00
18	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ДО ОБЕКТА	M ³	44.50
ПЪРВА ПЛОЧА +2.80			
1	КОФРАЖ ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТ.Б. ПЛОЧИ ПРИ ДЕБЕЛИНА ДО 15 CM И ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ (за плочата и гредите)	M ²	182.00
2	КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ, ФУСОВЕ И ЧАШКИ НА КОЛОНИ С ПРАВОЪГЪЛНИ СЕЧЕНИЯ И ИВИЧЕН ЗА ПП ПЛОЧИ (за колони)	M ²	51.00
3	КОФРАЖ ЗА СТ.Б. СЪЛБИЩА, ПЛОЩАДКИ И ГРЕДИ И ПОЯСИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ	M ²	2.50
4	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ АРМИРОВКА ПРИ ДЕБЕЛИНА 6 -12 MM ОТ СТОМАНА А I И А II	КГ	408.00
5	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ АРМИРОВКА ПРИ ДЕБЕЛИНА 14-50 MM ОТ СТОМАНА А III	КГ	1562.00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ ЗА СЪЛБИЩЕН ПАРАПЕТ	КГ	0.00
7	СТ.Б. ПЛОЧИ, ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ И ДЪНА НА РЕЗЕРВОАРИ ОТ M 200	M ³	19.80
8	СТ.Б. КОЛОНИ, СЪЛБОВЕ, РАМКИ И САМОСТОЯТЕЛНИ ГРЕДИ ОТ M 200 (за колони)	M ³	3.30
9	БЕТОНИРАНЕ НА СЪЛБИ, ПЛОЩАДКИ, ГРЕДИ И ПОЯСИ СВЪРЗАНИ С ТЯХ M 200	M ³	0.40
10	ДОБАВКА ЗА БЕТОН В ПЛОЧИ С НАКЛОН НАД 20° СЪЛБИЩА	M ³	0.40
11	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ДО ОБЕКТА	M ³	23.50
ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ			
1	ЛЕЖАЩА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ ОТ БИЧЕН ИГЛОЛИСТЕН МАТЕРИАЛ	M ³	1.80
2	КОФРАЖ ЗА ПОЯСИ	M ²	14.50
3	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ АРМИРОВКА ПРИ ДЕБЕЛИНА 6 -12 MM ОТ СТОМАНА А I И А II	КГ	38.00
4	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ АРМИРОВКА ПРИ ДЕБЕЛИНА 14-50 MM ОТ СТОМАНА А III	КГ	72.00
5	БЕТОН ЗА ПОЯСИ	M ²	1.90
6	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ДО ОБЕКТА	M ²	1.90

ПРОЕКТ: РЕСПЕКТ 011

ЧАСТ: ВК

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	НАИМЕНОВАНИЕ	М-КА	К-ВО
ВК - Външен водопровод			
1	ПРОРЯЗВАНЕ НА АСФАЛТ	M	12
2	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФ. НАСТИЛКА С ТЕХНОЛОГИЧНО ГОРИВО-МАЗУТ	100 M ²	0.05
3	ИЗВОЗВАНЕ СТР.ОТПАДЪЦИ НА 10 KM	M ³	2
4	ИЗКОПИ С ШИР. 0.61 ДО 1.20 M В ЗЕМНИ НЕУКР. ПОЧВИ, РЪЧНО И ДЪЛБОЧИНА ДО 2 M	M ³	52
5	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ ОТ ПЯСЪК	M ³	21
6	РЪЧНО НАТОВ., ПРЕВ. И РАЗТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА 50 M	M ³	21
7	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	M ³	31
8	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20 CM	M ³	52
9	ТРЪБИ ПЕВП RN6 Ф32	M	43
10	ТРОТОАРНИ КРАНОВЕ КОМПЛЕКТ С ОХРАНИТЕЛНА ГАРНИТУРА 1 1/4 ЦОЛА	БР	1
11	НАПРАВА НА ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ	БР	1
12	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЕО 60/1"	БР	1
13	НАПРАВА ВОДОМЕРНА ШАХТА	БР	1
14	СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"	БР	1

15	СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"	БР	1
16	ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ ЦОЛОВИ НА РЕЗБА 1"	БР	1
17	ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ВОДА, М-КА НА ВОДОМЕРА 1" - 7 МЗ/Ч /БЕЗ СТОЙН. НА ВОДОМЕРА/	БР	1
18	УКРЕПИТЕЛИ	БР	2
19	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ "АЕРОФЛЕКС" Ф35x13	М	2
20	ГРАДИНСКИ ХИДРАНТ 1"	БР	1
21	УКРЕПВАНЕ ГРАДИНСКИ ХИДРАНТ	БР	1
22	ИЗПИТВАНЕ ВОДОПРОВОД	М	43
23	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ С ДИАМЕТЪР 100 ММ	100 М	0.43
24	ВОДОЧЕРПЕНЕ С ПОМПА ДО 500 Л/МИН И ВИСОЧИНА 20-32 М	БР	10
25	ОХРАНИТЕЛНА ЛЕНТА	М	80
26	СИГНАЛНА ЛЕНТА С МЕТАЛНА НИШКА	М	43

ВК -Външна канализация

1	ИЗКОПИ С ШИР.0.61 ДО 1.20 М В ЗЕМНИ НЕУКР. ПОЧВИ, РЪЧНО И ДЪЛБОЧИНА ДО 2 М	М ³	12
2	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ ОТ ПЯСЪК	М ³	7
3	РЪЧНО НАТОВ, ПРЕВ. И РАЗТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА 50 М	М ³	7
4	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	М ³	5
5	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20 СМ	М ³	12
6	ТРЪБИ НПВХ Ф 160x4.7	М	12
7	УЛИЧНИ РЕВИЗ.ШАХТИ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР 60 СМ /ОТ БЕТОН/ С ДЪЛБ. 2 М	БР	2
8	НАПРАВА ИЗГРЕБНА ЯМА	БР	1
9	ВОДОЧЕРПЕНЕ С ПОМПА ДО 500 Л/МИН И ВИСОЧИНА 20-32 М	БР	5
10	ИЗПРОБВАНЕ НА ХОРИЗ. КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ С ДИАМЕТЪР НА ТРЪБИТЕ ДО 150 ММ	М	12
11	ОХРАНИТЕЛНА ЛЕНТА	М	25

ВК -Вътрешен водопровд

1	ИЗКОПИ С ШИР. 0.00 ДО 0.60 М В ЗЕМНИ НЕУКР. ПОЧВИ, РЪЧНО И ДЪЛБОЧИНА ДО 2 М	М ³	2
2	РЪЧНО НАТОВ., ПРЕВ. И РАЗТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА 50 М	М ³	2
3	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ ОТ ПЯСЪК	М ³	2
4	РВС ТРЪБИ С ФАБРИЧНИ ФАСОННИ ЧАСТИ БЕЗМУФЕНИ С ЛЕПЕНИ ВРЪЗКИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ НА СГР- С ДИАМ. 71.1;67.8;63.4 НА 75 ММ	М	7
5	ТРЪБИ РР-Р РН16 Ф20	М	2
6	ТРЪБИ РР-Р РН16 Ф25	М	27
7	ТРЪБИ РР-Р РН16 Ф32	М	7
8	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ "АЕРОФЛЕКС" Ф22x10	М	2
9	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ "АЕРОФЛЕКС" Ф27x10	М	27
10	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ "АЕРОФЛЕКС" Ф35x10	М	7
11	№241 ЗА КУХН.МИВКИ С МЕСИНГОВИ РЪКОХВАТКИ - СЕДЯЩИ ВЪРХУ МИВКА	БР	1
12	СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОАЛЕТНИ И КУХН. МИВКИ, СТЕННИ С ПЛАСТ. РЪКОХВАТКИ	БР	1
13	ВАНА ДУШ БАТЕРИЯ №227 ТРИПЪТНА МЕСИНГ. РЪК.	БР	1
14	СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2 ЦОЛА	БР	1
15	СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4 ЦОЛА	БР	4
16	СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 ЦОЛ	БР	1
17	СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 ЦОЛ	БР	1
18	ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ ЦОЛОВИ НА РЕЗБА 3/4 ЦОЛА	БР	1
19	ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ ЦОЛОВИ НА РЕЗБА 1 ЦОЛ	БР	1
20	ЕЛ. БОЙЛЕР 120 Л	БР	1
21	ЕЛ. БОЙЛЕР 10 Л - МОНТАЖ ПОД МИВКА	БР	1
22	УКРЕПИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ВОДОПРОВОД В СУТЕРЕНА	БР	50
23	ИЗПИТВАНЕ ВОДОПРОВОД	М	36
24	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД С ДИАМЕТЪР 100 ММ	100 М	0

ВК - Вътрешна канализация

1	ИЗКОПИ С ШИР. ОТ 0.00 ДО 0.60 М В ЗЕМНИ НЕУКР. ПОЧВИ РЪЧНО И ДЪЛБОЧИНА ДО 2 М	М ³	13
2	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ ОТ ПЯСЪК	М ³	5
3	РЪЧНО НАТОВ., ПРЕВ. И РАЗТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА 50 М	М ³	5
4	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	М ³	5
5	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20 СМ	М ³	13
6	ТРЪБИ НПВХ Ф 110x3.2	М	12
7	ТРЪБИ НПВХ Ф 160x4.7	М	15
8	PVC - ТРЪБИ С ФАБРИЧНИ ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛ. В СГР. С ДИАМЕТЪР 110/93 ММ	М	4
9	PVC - ТРЪБИ С ФАБРИЧНИ ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛ. В СГР. С ДИАМЕТЪР 52/42 ММ	М	4
10	ВЕНТИЛАЦИОННА ТРЪБА Ф 110 NIKOLL	БР	1
11	ВЕНТИЛАЦИОННА ШАПКА NIKOLL	БР	1
12	ПОЛУПОРЦЕЛАНОВИ ТОАЛЕТНИ УМИВАЛНИЦИ СРЕДЕН ФОРМАТ БЕЛИ С ОБИКН. СИФОН	БР	1
13	КУХН. ФОЕРТОНОВИ УМИВАЛНИЦИ ЕДНОКОРИТНИ БЕЛИ В/У СКШ СЪС СТОЯЩА БАТЕРИЯ	БР	1
14	КЛОЗЕТНА СЕДАЛКА ПОЛУПОРЦЕЛАНОВА - БЯЛА С ФАЯНСОВО НИСКО ПРОМИВНО КАЗАНЧЕ С МЕТАЛНА ПРОМИВНА ТРЪБА	БР	1
15	ДЪГИ ПОЛУПОРЦЕЛАНОВИ - БЕЛИ	БР	1
16	СИФОН ЗА КУХН.МИВКА HL1261	БР	1
17	ОТВОДНЯВАНЕ ПЕРАЛНЯ	БР	1
18	ОТВОДНЯВАНЕ СЪДОМИЯЛНА МАШИНА	БР	1
19	ВАНА	БР	1
20	РЕВИЗИОНЕН КАПАК HL98	БР	1
21	УКРЕПИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ КАНАЛ ПО ВЕРТИКАЛНИ КЛОНОВЕ	БР	4
22	ИЗПРОБВАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНА КАНАЛ. В СГРАДИ С ДИАМ. НА ТРЪБИТЕ ДО 150 ММ	М	22
23	ИЗПРОБВАНЕ НА ВЕРТИКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ С ДИАМ. НА ТРЪБИТЕ ДО 150 ММ	М	4

ПРОЕКТ: РЕСПЕКТ 011**ЧАСТ: ЕЛЕКТРО****КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА**

№	НАИМЕНОВАНИЕ	М-КА	К-ВО
1	ОСВ.ТЯЛО "ПЕНДЕЛ" С ЛНЖ 1X60W	БР	8
2	ОСВ.ТЯЛО "АПЛИК" ЛНС ПРОТИВОВЛАЖНО	БР	3
3	ОСВ.ТЯЛО ЛНЖ 1X23W ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА С МЕСТНО ВКЛЮЧВАНЕ	БР	7
4	ОСВ.ТЯЛО Л.Л. 1X18W IP44 СОБСТВЕН КЛЮЧ	БР	1
5	ОСВ.ТЯЛО ЛУНА 1X20W	БР	2
6	ТРАНСФОРМАТОР 220/12V	БР	4
7	КОНТАКТ МОНОФАЗЕН "ШУКО" СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	БР	17
8	КОНТАКТ МОНОФАЗЕН "ШУКО" СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ ВЛАГОЗАЩИТЕН	БР	3
9	КОНТАКТ ТРИФАЗЕН	БР	1
10	ТАБЛО БОЙЛЕРНО	БР	1
11	КЛЮЧ СХ.1 СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	БР	4
12	КЛЮЧ СЕРИЕН СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	БР	3
13	ПРОВОДНИК ПВ 3X4 ММ ²	М	26
14	ПРОВОДНИК ПВ 3X2.5 ММ ²	М	70
15	ПРОВОДНИК ПВ 3X1 ММ ²	М	50
16	ПРОВОДНИК СВТ 5X6 ММ ²	М	45
17	РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	БР	30

18	КОНЗОЛИ	БР	36
19	РВС ТРЪБА ГОФРИРАНА Ф32	М	8
20	ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4	М	6
21	ЗАЗЕМИТЕЛ 63/63/4 - 3 М ПРОФИЛ L	БР	4
22	ПРАВ СЪЕДИНИТЕЛ	БР	2
23	ОТВОДИ ОТ БЕТ.СТОМАНА Ф8	М	20
24	МЪЛНИЕПРИЕМНИК ПРЪТОВ	БР	1
25	РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО /ПО СХЕМА/	БР	1